

## PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA CZERWIEŃSK

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100448F

21/11/0012/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
0001 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV: 45111200-0			
0010 KNNR	101110100 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH W TERENIE RÓWNNYM WRAZ Z OPERATEM POWYKONAWCZYM	km	2,8400
0020 KNNR	1011301KI USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GRUB.DO 30cm WRAZ Z HAŁDOWANIEM (HUMUS DO WYKORZYSTANIA, NADMIAR - WYWÓZ)	m2	1100,0000
0030 KNNR	6080102KI ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SRED. GRUB. 30 CM Z ODWOZEM NA SKŁADOWISKO I UTYLIZACJA	m2	550,0000
0040 KNNR	5070501KI ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW RURAMI OSŁONOWYMI DWUDZIELNYMI PEHD ŚRED. 110 MM	m	100,0000
0050 KNNR	6130502KI REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	szt	8,0000
0060	KNR AT -03010102KI CIĘCIE PIŁĄ NAWIERZCHNI MINERALNO-ASFALTOWEJ O GRUBOŚCI 10CM	m	12,0000
0002 ROBOTY ZIEMNE			
CPV: 45111200-0			
0070 KNNR	1050305KI PLANTOWANIE POWIERZCHNI SKARP I KORONY NASYPÓW WRAZ Z WYWOZEM NADMIARU ZIEMI I UTYLIZACJA		
	2560.0+70.0	2630.0000	
	R a z e m ... m2	2630.0000	m2 2050,0000
0080 KNNR	1040602KI NASYPY WYKONYWANE Z GRUNTU Z DOKOPU Z TRANSPORTEM UROBKU WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGESZCZANIEM ORAZ PLANTOWANIEM	m3	1604,2500
0003 POBUDOWY			
CPV: 45233000-9			
0090 KNNR	6010303KI PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE R= 1,800 M= 1,000 S= 1,000	m2	3160,0000
0100 KNNR	6100504KI CZYSZCZENIE MECHANICZNE I SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI KRUSZYWOWEJ	m2	8037,2000
0110 KNNR	6100506KI CZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH	m2	21607,2000
0120 KNNR	6011302KI POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5mm) GRUB. 20CM-TRASA GŁÓWNA, MIJANKI, ZJAZDY	m2	2550,0000
0130 KNNR	6011101KI POBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM C 1,5/2,0 GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM	m2	2880,0000
0140 KNNR	6011302KI POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO-WARSTWA GRUB. 10-16 CM NADANIE GEOMETRII POPRZECZNEJ DROGI	m2	1386,0000
0004 NAWIERZCHNIE			
CPV: 45233220-7			
0150 KNNR	611080100 WYKONANIE WARSTWY PROFILUJĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5-10 CM, NADANIE GEOMETRII POPRZECZNEJ DROGI		
	2560.0+70.0	2630.0000	
	R a z e m ... m2	2630.0000	T 962,5000
0160 KNNR	6030803KI WARSTWA WIAŻĄCA Z Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W O GRUBOŚCI 6 CM Z TRANSPORTEM NA MIEJSCE WBUDOWANIA	m2	11197,2000
0170 KNNR	6030901KI WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W O GRUBOŚCI 3 CM Z TRANSPORTEM NA MIEJSCE WBUDOWANIA	m2	10120,0000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miały	Ilość
0180 KNNR	6030903KI WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, GRUB. WARSTWY 5CM, Z TRANSPORTEM NA MIEJSCE WBUDOWANIA	m2	850,0000
0190 KNR S06-01010310KI	FREZOW.NAWIERZCH.ASFAL.NA ZIMNO NA GŁĘB.10cm ZA POMOCĄ FREZ. Z ODWIEZIENIEM NA MIEJSCE SKŁADOWANIA	m2	50,0000
0200 KNR AT -04010201KI	WYKON.WARSTWY WZMACNIAJĄCEJ GRUNT POD WARSTWY TECHNOLOGICZNE Z UŁOŻENIEM SIATKI Z DRUTU STALOWEGO DO WARSTW BITUMICZNYCH	m2	850,0000
	0005 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	CPV: 45111291-4		
0210 KNNR	6020199KI UMCNIENIE POBOCZY DESTRUKTEM BITUMICZNYM O GRUB. 10 CM	m2	2841,0000
0220 KNNR	1050701KI HUMUSOWANIE SKARP POBOCZY Z OBSIANIEM TRAWĄ	m2	5682,0000
0230 KNNR	6130202KI CZYSZCZENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM POBOCZY DNA I SKARP	m	2200,0000
	0006 OZNAKOWANIE DRÓG		
	CPV: 45233280-8		
0240 KNNR	6070201KI SŁUPKI Z RUR STALOWYCH D 50 MM	szt	10,0000
0250 KNNR	6070204KI ZNAKI DROGOWE TYP A, B, C, D, E	szt	10,0000
0260 KNNR	6070201KI USTAWIENIE NA POBOCZU SŁUPKÓW PROWADZACYCH U-1a Z TWORZYW SZTUCZNYCH	szt	80,0000
0270 KNNR	6070302KI BARIERY STALOWE OCHRONNE Z KOMPLETEM ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH	m	270,0000

\* Koniec wydruku \*

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw  
R - ORGBUD            W - WACETOB  
P - POLCEN            S - PROMOCJA  
B - BRANŻOWE        I - INSTAL  
G - IGM, IRM  
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA