

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO w PŁOTACH

20/10/0001/002

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
0001 ŚCIEŻKI SPACEROWE I PLAC REKREACYJNY			
0010 KNNR	601010300 MECHANICZNE WYKONANIE KORYTA GŁĘBOKOŚĆ DO 30 CM GRUNT KAT. II-VI 189.00+52.50+100.00+30.00	371.5000 371.5000 m2	321,5000
R a z e m ... m2			
0020 KNNR	601060600 WARSTWA POSPÓŁKI ZAGĘSZCZANA MECHAN. GRUBOŚĆ 15 CM	m2	321,5000
0030 KNNR	601130600 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO-WARSTWA GRUB. 15 CM	m2	321,5000
0040 KNNR	605020200 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI POLBRUK GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	321,5000
0050 KNR R	23104010100 RÓWKI POD KRAWĘŻNIK I ŁAWY KRAWĘŻNIKOWE WYM.20x20cm W GRUN. KAT.I-II	m	361,0000
0060 KNNR	604030300 OBRZEŻA BETONOWE 8x30 CM Z ŁAWĄ BETONOWĄ NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	m	361,0000
0002 MAŁA ARCHITEKTURA			
0070 KNR R	221060801KI ŁAWKI PARKOWE Z OPARCIEM DREWNIANE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ	szt	11,0000
0080 KNR R	221060802KI KOSZE NA ŚCIECI - METALOWE	szt	7,0000
0090 KNR R	221060803KI STOJAK NA ROWERY Z RUR STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO	szt	2,0000
0003 OŚWIETLENIE TERENU			
0100Kal.własna	LAMPY SOLARNE MONTOWANE NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM	kpl.	8,0000
0004 OGRODZENIE WYLOTU KANAŁU ODPLYWOWEGO			
0110 KNR R	40101020200 WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE	m3	0,9000
0120 KNR R	20202030100 STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE OBJĘT.DO 0,5m3	m3	0,9000
0130 KNR R	20218030200 OGRODZENIA PANELOWE Z FURTką NA SŁUPKACH STALOWYCH OSADZANYCH W STOPACH FUNDAMENTOWYCH	m	14,7000

* Koniec wydruku *

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw
R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA