

Czerwieńsk, dnia 08.02.2022 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania nr GKM.ZP.271.1.2022

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100440F, ulica Klonowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Bocznej w Czerwieńsku”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące ul. Klonowej:

Pytanie 1:

„Wizja lokalna ujawniła pień drzewa po wycince drzewa, natomiast pkt V SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz przedmiar ul. Klonowej nie przewidują karczowania pnia drzewa. Proszę poprawić przedmiar ul. Klonowej.”

Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić karczowanie pnia drzewa wyciętego przez Zamawiającego.

Pytanie 2:

„Przedmiar ul. Klonowej przewiduje do wykonanie kanalizację deszczową w postaci dwóch wpustów ulicznych wraz z wykonaniem 10mb kanału z rur PVC. Proszę o sprecyzowanie:

a) Pkt. V SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz dokumentacja projektowa nie uwzględnia kanalizacji deszczowej. Proszę o jednoznaczną odpowiedź: Czy do wykonania są nowe wpusty uliczne czy nie? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt kanalizacji deszczowej.

b) Jeżeli do wykonania są wpusty uliczne w miejscu istniejących wpustów to proszę o potwierdzenie ilości wpustów ulicznych do wykonania oraz ich głębokość. PZT i wizja lokalna potwierdzają istnienie czterech wpustów ulicznych. Natomiast przedmiar podaje tylko 2 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania kanalizacji deszczowej, tylko wymianę starych wpustów na nowe, w tej samej lokalizacji oraz wymianę istniejącej rury łączącej te dwa wpusty.

a) Specyfikacja nie uwzględnia kanalizacji deszczowej, tylko tych istniejących na nowe oraz ich regulacja.

b) Do wymiany są tylko dwa wpusty, pozostałe dwa do regulacji wysokościowej.

Pytanie 3:

„Zgodnie z projektem Stałej Organizacji Ruchu do ustawienia jest 9 znaków, natomiast przedmiar ul. Klonowej wykazuje 11 znaków. Proszę o podanie prawidłową ilość znaków do ustawienia. Jeżeli 11, to proszę o podanie typu brakujących znaków (informacyjne, ostrzegawcze itp.) i ich umiejscowienie. Jeżeli 9, to proszę poprawić przedmiar ul. Klonowej.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ustawienie 9 znaków o których mowa w projekcie stałej organizacji ruchu oraz 2 znaki "zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t" z tabliczką "nie dotyczy służb komunalnych"

Pytanie 4:

„Dokumentacja projektowa opisuje na Części 2 ul. Klonowej do wykonania drogę z istniejącym krawężnikiem i chodnikiem z jednej strony drogi, a z drugiej do ustawienia opornik betonowy 12x25cm.

Pozycja 0210 przedmiaru ul. Klonowej wskazuje na ustawienie 125 mb „krawężnika”. Proszę o sprecyzowanie:

- a) Czy do ustawienia jest opornik betonowy 12x25cm czy krawężnik. Jeżeli krawężnik to o jakich wymiarach.
- b) Czy istniejący krawężnik wzdłuż chodnika (bezpośrednio przy chodniku) pozostaje w 100% czy też inwestor przewiduje jego wymianę. Jeżeli tak to proszę podać ilość krawężnika do wymiany.”

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa przewiduje:

- a) ustawienie opornika betonowego 12/25,
- b) pozostawienie starego krawężnika w całości bez zmian.

Pytanie dotyczące ul. Bocznej:

Pytanie:

„Czy potwierdzają Państwo podaną w przedmiarze ul. Bocznej ilość urządzeń do regulacji pionowej. Pkt. 3 w Uwagach na końcu ww. przedmiaru wspomina o ewentualnych urządzeniach pod istniejącymi chodnikami”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ilość urządzeń do regulacji pionowej podaną w przedmiarze robót.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

.....
Kierownik Zamawiającego