

P R Z E D M I A R / O B M I A R R O B Ó T

GMINA CZERWIENSK
 CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W CZERWIENSKU
 BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY
 09/03/0003/011

Str.

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
0001 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
	CPV: 45111300-1		
0010	KaI.własna ROZBÓRKA OBIEKTÓW PAWILONOWYCH O POW. 80m ² p.uż. i 133m ² p.uż. WRAZ Z UTYLIZ. MAT. ROZBIÓRKOWYCH - KALKULACJA INDYWIDUAL.	kp1.	1,0000
0002 ROBOTY ZIEMNE			
	CPV: 45111000-8		
0020	KNR R 20101250100 RĘCZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZ.GRUB.WARSTWY 15cm;Z PRZERZUTEM; HUMUS BEZ DARNI	m2	270,0000
0030	KNR R 20102170400 WYKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIĘBIER.0,25m ³ NA ODKŁAD-GRUNT KAT.III	m3	130,0000
0040	KNR R 20103100200 RĘCZN.WYKOPY CIĄGŁE LUB JAMISTE ZE SKARPAMI SZER.DNA DO 1,5m GŁĘB.DO 1,5m, GRUNT KAT.III, NA ODKŁAD	m3	30,0000
0050	KNR R 20102110100 ROB.ZIEMNE WYK.KOPAR.PRZEDSIĘB.0,15m ³ GR.KAT.I-III Z TRANSP. UROBKU NA ODŁ.1km SAM.SAMOWYŁ.5t;SPYCH.55kw-ZIEMIA W HAŁDACH	m3	95,0000
0060	KNR R 20102130100 ROB.ZIEMNE WYKON.KOPAR.CHWYTAK.0,25m ³ GR.KAT.I-III Z TRANSP. UROBKU NA 1km SAM.SAMOWYŁ.5t;SPYCH.55kw-ZIEMIA W HAŁDACH R= 5,000 M= 5,000 S= 5,000	m3	95,0000
0070	KSNR W 102100200 ZASYPANIE WYKOPOW SPYCHARKAMI Z ZAGESZCZENIEM SPYCHARKAMI GRUBOSC WARSTWY 30 CM GRUNT KAT. III-IV	m3	60,0000
0080	KNR R 20103200100 RĘCZNE ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO O ŚCIANACH PIONOWYCH GŁĘB. DO 1,5m SZER.0,8-1,5m GRUNT KAT.I-II	m3	15,0000
0003 FUNDAMENTY I IZOLACJA FUNDAMENTÓW			
	CPV: 45262210-6		
0090	KNR R 20211010100 PODKŁAD BETONOWY NA PODŁOŻU GRUNTOWYM Z BETONU ZWYKŁEGO BETON B-10	m3	8,1000
0100	KNR R 20202020100 ŁAWY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE PROSTOKĄTNE O SZEROK.DO 0,6m BETON B-20	m3	12,3900
0110	KNR R 20202020200 ŁAWY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE PROSTOKĄTNE O SZEROK.DO 0,8m BETON B-20	m3	2,5900
0120	KNR R 20202020300 ŁAWY FUNDAMENT.ŻELBETOWE PROSTOKĄTNE O SZER.DO 1,3m BETON B-20	m3	2,0900
0130	KNR R 20202040200 STOPY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE PROSTOKĄTNE OBJĘT.DO 1,5m ³ BETON B-20	m3	1,9600
0140	KSNR W 201030100 ZBROJENIE KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH PRETAMI STALOWYMI OKRAGLYMI,GLADKIMI O SREDNICY D 6 MM	T	0,0940
0150	KSNR W 201030300 ZBROJENIE KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH PRETAMI STALOWYMI OKRAGLYMI,ZEBROWANYMI O SREDNICY D 12 MM	T	0,6000
0160	KNR R 20201370200 ŚCIANY FUNDAMENTOWE GRUBOŚCI 25 CM Z BLOCKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ	m2	81,0200
0170	KNR R 20206020700 IZOLACJE PRZECIWWILG.NA ZIMNO LEPIKIEM ASFALTOWYM- PIERWSZA		

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
	WARSTWA, NA CHUDYM BETONIE	m2	80,6000
0180	KNR R 20206020800 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NA ZIMNO LEPIKIEM ASFALTOWYM - NASTĘPNA WARSTWA	m2	80,6000
0190	KNR R 20206030700 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWŁOKOWE PIONOWE Z LEPIKU ASFAL. NA ZIMNO-PIERWSZA WARSTWA, FUNDAMENTY	m2	64,6200
0200	KNR R 20206030800 IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z LEPIKU ASFALTOWEGO NA ZIMNO - NASTĘPNA WARSTWA	m2	64,6200
0210	KNR R 20206040201 IZOLACJE ŁAW FUNDAMENTOWYCH BETONOWYCH DWOMA WARSTWAMI PAPY ASFALTOWEJ NA LEPIKU	m2	56,3400
0220	KNR R 20206030700 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWŁOKOWE PIONOWE Z LEPIKU ASFAL. NA ZIMNO, ŚCIANY FUNDAMENTOWE	m2	112,7800
0230	KNR R 20206030800 IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z LEPIKU ASFALTOWYM NA ZIMNO - NASTĘPNA WARSTWA	m2	112,7800
0240	KNR R 20206090800 IZOLACJA PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GR.5cm, Z ZAGRUNTOWANIEM PODŁOŻA - ŚCIANY FUNDAMENTOWE	m2	50,6700
0250	KNR G 023261206KI PRZYKLEJENIE WARSTWY SIATKI NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE WODOSZCZELNEJ	m2	50,6700
0260	KNR R 20206020100 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA NA ZIMNO EMULSJĄ ASFALTOWĄ - ŚCIANY FUNDAMENTOWE PONIŻEJ TERENU	m2	35,0000
0270	KNR R 20206040101 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 2-WARSTWOWA Z PAPY ASFAL. IZOLAC. NA TEKSTURZE	m2	24,0000
	0004 ROBOTY MUROWE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE		
	CPV: 45262520-2		
0280	KNR R 20201160100 ŚCIANY BUDYNKÓW WIELOKONDYG.Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUB.24cm, BLOCZKI 49x24x24cm (PARTER)	m2	238,1400
0290	KNR R 20201160100 ŚCIANY BUDYNKÓW WIELOKONDYG.Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUB.24cm, BLOCZKI 49x24x24cm (PIĘTRRO)	m2	255,6600
0300	KNR R 20201260500 UŁOŻENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH L-19 56.40 - parter 56.4000 54.60 - I piętro 54.6000 R a z e m ... m 111.0000	m	111,0000
0310	KNR R 20201250500 ZAŁOŻENIE BELEK STALOWYCH Z OSIATKOWANIEM I ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM 534.0 - parter - I PE 260 534.0000 354.0 - I piętro - I PE 260 354.0000 R a z e m ... kg 888.0000	kg	888,0000
0320	KNR R 20201260100 OTWORY W ŚCIANACH MUROWANYCH GRUB.1ceg.-NA OKNA 14+19 33.0000 R a z e m ... szt 33.0000	szt	33,0000
0330	KNR R 20201260200 OTWORY W ŚCIANACH MUROWANYCH GRUB.1ceg.- NA DRZWI 7+5 12.0000 R a z e m ... szt 12.0000	szt	12,0000
0340	KNR R 20201180300 SŁUPY Z CEGŁY PEŁNEJ (KLINKIER) 1,5x1,5ceg. NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. m 7,0400	m	7,0400
0350	KNR R 20203020100 MONTAŻ PŁYT STROPOWYCH O POW. 2,5-6,0m2 2,5-6,0 m elem. 21,0000	elem.	21,0000
0360	KNR R 20203020200 MONTAŻ PŁYT STROPOWYCH O POW. PONAD 6,0m2 elem. 10,0000	elem.	10,0000
0370	MAT 100001KI PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE		

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
	21 szt. + 10 szt.	kpł.	1,0000
0380	KNR R 20202121200 WIEŃCE ŻELBETOWE NA ŚCIANACH SZER. DO 30 CM BETON B-20		
	4.27m3 - parter	4.2700	
	4.60m3 - I piętro	4.6000	
	R a z e m ... m3	8.8700	m3 8,8700
0390	KNR R 20202180200 SCHODY ŻELBETOWE PROSTE NA PŁYTCIE GRUB.8cm BETON B-20		
			m2 9,3800
0400	KNR R 202021806KI DOPŁATA ZA KAŻDY 1cm GRUB.PŁYTU SCHODÓW ŻELBET. (KROTNOŚĆ 7)		
			m2 9,3800
0410	KNR R 20202900202 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBET. ELEMENTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI- PRĘTAMI STAL.OKRĄG.ŻEBR. fi 12mm		
	0.406t - parter	0.4060	
	0.340t - I piętro	0.3400	
	R a z e m ... T	0.7460	T 0,7460
0420	KNR R 20202900100 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBET. ELEMENTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI- PRĘTAMI STAL.OKRĄGŁYMI GŁADKIMI fi 6mm		
	0.094t - parter	0.0940	
	0.091t - I piętro	0.0910	
	R a z e m ... T	0.1850	T 0,1850
0430	KNR R 20202900101 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBET. ELEMENTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI- PRĘTAMI STAL.OKRĄGŁYMI GŁADKIMI fi 8mm		
	0.056t - parter	0.0560	
	R a z e m ... T	0.0560	T 0,0560
0440	KNR G 01420100301 ŚCIANKA DZIAŁ. GR Z PLYT GIPS.-KART. NA RUSZTACH POJED.Z POKR.OBUSTR. 1-WARSTWÓWE 100-101		
	71.47m2 - piętro	71.4700	
	R a z e m ... m2	71.4700	m2 71,4700
0440	KSNR W 207010206 ŚCIANKI PEŁNE Z CEGIEŁ BUDOWLANYCH DZIURAWEK GRUB. 1/2 C 60.72m2 -parter		
		60.7200	
	R a z e m ... m2	60.7200	m2 60,7200
0450	KSNR W 207010106 ŚCIANKI PEŁNE Z CEGIEŁ BUDOWLANYCH DZIURAWEK GRUB. 1/4 C 27.57m2 - parter		
		27.5700	
	R a z e m ... m2	27.5700	m2 27,5700
0005 KONSTRUKCJA DACHOWA, POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI BLACHARSKIE			
CPV: 45260000-7			
0470	KSNR W 206030100 IZOLACJE Z PAPY ASFALTOWEJ UKŁADANE NA SUCHO JEDNOWARSOWE (POD MURŁATĘ)		
			m2 11,6800
0480	KSNR W 204020100 KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCONEJ-MURŁATY I PODWALINY - R I S		
			m 46,7000
0490	KSNR W 204020101 KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCONEJ-MURŁATY I PODWALINY - M		
			m3 0,8520
0500	KSNR W 204020500 KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCONEJ-KROKWIE ZWYKLE-R I S		
			m 369,2000
0510	KSNR W 204020501 KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCONEJ-KROKWIE ZWYKLE-M		
			m3 7,3800
0520	KSNR W 204020200 KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCONEJ-PLATWIE- R I S		
			m 11,8500
0530	KSNR W 204020201 KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCONEJ-PLATWIE- M		
			m3 0,4690
0540	KNR R 20204100100 DESKOWANIE POŁACI DACHOWYCH		
			m2 215,5000
0550	KNR R 20205010100 POKRYCIE DACHÓW PAPĄ ASFALTOWĄ 1-WARSTWOWO NA PODŁOŻU DREWNIANYM		
			m2 215,5000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
0560	KNR W 20205040200 POKRYCIE DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWAŁNĄ- 2-WARSTWOWE	m2	215,5000
0570	KNR W 20205040300 POKRYCIE DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWAŁNĄ- OBRÓBKĄ Z POPY NAWIERZCHNIOWEJ	m2	14,0600
0580	KNR G 01505260200 OSADZENIE OKIEN W POŁACI DACHOWEJ	szt	1,0000
0590	KNR W 20205330100 NASADY WENTYLACYJNE BLASZNE D DO 20 CM	szt	10,0000
0600	KNR R 20205070600 KOMINKI WENTYLACYJNE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	szt	15,0000
0610	KSNR W 205040201 OBRÓBKĄ PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU PONAD 25 CM Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ	m2	11,3000
0620	KSNR W 205040101 OBRÓBKĄ PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU DO 25 CM Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ	m2	16,8000
0630	KSNR W 205030201 RYNNY DACHOWE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	34,5000
0640	KSNR W 205030401 RURY SPUSTOWE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	26,8000

* Koniec wydruku *

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOE
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM W-WA
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA