

P R Z E D M I A R / O B M I A R R O B Ó T

GMINA CZERWIENSK
CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W CZERWIENSKU
BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY
09/03/0003/012

Str.

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót		J.miary	Ilość
0006 KOMIN Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH				
	CPV: 45262522-6			
0010	KNR	K-0302060600 KOMIN SCHIEDEL RONDO PLUS 2-CIĄGOWY - PAKIET KALKULACJA INDYWADUALNA	m	7,3000
0007 OCIEPLENIE STROPODACHU				
	CPV: 45320000-6			
0020	KNR W	401060403KI IZOLACJE PRZESTRZENI MIĘDZYBELKOWYCH STROPODACHU PLYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ 15+5 cm	m2	175,8400
0030	KNNR	206040200 IZOLACJA Z FOLII POLIETYLENOWEJ PRZYMOCOWANEJ DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ	m2	175,8400
0008 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
	CPV: 45421000-4			
0040	KSNR P	707010300 OKNO Z TWORZYW SZTUCZNYCH O POWIERZCHNI DO 1,5 M2 Z NAWIETRZAKAMI LISTWOWYMI	m2	12,9600
0050	KSNR P	707010200 OKNO Z TWORZYW SZTUCZNYCH O POWIERZCHNI DO 1,0 M2 Z NAWIETRZAKAMI LISTWOWYMI	m2	6,4800
0060	KSNR P	707010400 OKNO Z TWORZYW SZTUCZNYCH O POWIERZCHNI DO 2,0 M2 Z NAWIETRZAKAMI LISTWOWYMI	m2	37,6200
0070	KSNR W	203010900 OSADZENIE PODOKIENNIKÓW PREFABRYKOWANYCH		
		19.62mb - parter	19.6200	
		15.24mb - I piętro	15.2400	
		R a z e m ... m	34.8600	m
0080	KSNR W	210020100 SKRZYDŁA DRZWIOWE PŁYTOWE WEWNĘTRZNE, FABRYCZNIE WYKONCZONE PEŁNE	m2	18,6900
0090	KSNR W	210020100 SKRZYDŁA DRZWIOWE PLYTOWE WEWNĘTRZNE, FABRYCZNIE WYKONCZONE PEŁNE, ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI NAWIEWNYMI	m2	37,8000
0100	KSNR W	210030100 OSCIEŻNICE STALOWE	szt	28,0000
0110	KSNR W	210030500 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PEŁNE	szt	3,1500
0120	KNNR	213020300 DRZWI STALOWE OCIEPLANE Z NAŚWIETLEM	m2	2,5000
0130	KSNR P	7050308KI DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE Z WKŁADKĄ ANTYWŁAMANIOWĄ I DODATKOWYM ZAMKIEM	m2	5,4600
0009 PODŁOŻA I POSADZKI				
	CPV: 45432130-4			
0140	KNNR	212010302 PODKŁADY Z UBITYCH MATERIAŁÓW SYPKICH GR. 30 CM - KARAMZYT	m3	46,4400
0150	KSNR W	211010100 PODKŁADY BETONOWE, BETON B-20, GR. 15 cm	m3	23,2200
0160	KNR R	20206180300 IZOLACJA PRZECIWWILGOC.Z PAPY ZGRZEWAŁNEJ W POMIESZCZENIACH O POWIERZ. >5m2 - PARTER	m2	154,8000
0170	KSNR W	2060203KI IZOLACJE Z PLYT STYROPIANOWYCH UKŁADANYCH NA WIERZCHU		

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
	KONSTRUKCJI- NA SUCHO GR. 6CM	m2	154,8000
0180 KNNR	206030100 IZOLACJE Z FOLII UKŁADANE NA SUCHO JEDNOWARSTWOWE - PIĘTRO	m2	161,8000
0190 KSNR W	2060203KI IZOLACJE Z PLYT STYROPIANOWYCH UKŁADANYCH NA WIERZCHU KONSTRUKCJI- NA SUCHO JEDNOWARSTWOWE GR. 4CM - PIĘTRO	m2	161,8000
0190 KNNR	206030100 IZOLACJE Z FOLII UKŁADANE NA SUCHO JEDNOWARSWOWE 154.80+161.80-25.80	290.8000	
	R a z e m ... m2	290.8000	290,8000
0200 KNNR	206030100 IZOLACJE Z FOLII UKŁADANE NA SUCHO JEDNOWARSWOWE - FOLIA GAZOSZCZELNA	m2	25,8000
0210 KNR R	20211270201 WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENT. WYKON. "MIKSOKRETEM" -GRUB. 2 CM ZATARTA NA GLADKO		
	154.80+161.80	316.6000	
	R a z e m ... m2	316.6000	316,6000
0220 KNR R	20211270301 WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENT. WYKON. "MIKSOKRETEM" -ZMIANA GRUBOSCI O 1 CM (KROTNOŚĆ 3) R= 3,000 M= 3,000 S= 3,000	m2	316,6000
0230 KNR R	20211180800 POSADZKI Z PLYTEK 30X30 CM-METODA ZWYKŁA	m2	242,2000
0240 KNR R	20211190200 COKOLIK Z PLYTEK 10X10 CM-BEZ PRZECINANIA PLYTEK-METODA ZWYKŁA	m	186,9000
0250 KNR W	20211230200 POSADZKI Z WYKŁADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH-RULONOWE BEZ WAR. IZOLACYJNEJ - WYKŁADZINA TYPU TARKET Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ	m2	74,4000
0260 KNR R	20211210500 OKŁADZINY SCHODÓW Z PŁYTEK CERAMICZNYCH	m2	12,9900
0270 KNR R	20211220400 COKOLIKI WYSOK. 10 CM NA SCHODACH-METODA KOMBINOWANA-BEZ PRZECINANIA PLYTEK	m	8,0000
	0010 TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY, MALOWANIE		
	CPV: 45400000-1		
0280 KNNR	208010300 TYNK ZWYKŁY III KATEGORII ŚCIAN I SŁUPÓW	m2	807,6300
0290 KNNR	208010400 TYNK ZWYKŁY III KATEGORII STROPOW I PODCIAGÓW	m2	154,8000
0300 KNR R	20211340201 GRUNTOWANIE PODŁOŻY PIONOWYCH PREPARATAMI GRUNTUJACYMI	m2	286,7800
0310 KNR R	20208290600 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI 20x20cm -METODA ZWYKŁA,NA KLEJ	m2	276,7800
0320 KNNR	208020600 GŁADZ GIPSOWA JEDNOWARSTWOWA NA SCIANACH I SUFITACH 520.85+154.80	675.6500	
	R a z e m ... m2	675.6500	675,6500
0330 KNR R	20220040100 OBUDOWA PIONÓW WENTYLACYJNYCH Z PŁYT GIPS.-KARTON. NA RUSZCIE METALOWYM	m2	19,4000
0340 KNR W	20220050300 OKŁADZINY STROPÓW PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI NA RUSZCIE METALOWYM-PODWÓJNYM PODWIESZONYM	m2	175,8400
0350 KNR W	20220050400 OKŁADZINY STROPÓW PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI NA RUSZCIE METALOWYM-DODATEK ZA DRUGĄ WARSTWĘ	m2	175,8400
0360 KNNR	214020300 MALOWANIE PODŁOŻY GIPSOWYCH FARBĄ EMULSYJNĄ-DWUKROTNIE - SUFITY	m2	154,8000
0370 KNNR	214020300 MALOWANIE PODŁOŻY GIPSOWYCH FARBA LATEKSOWĄ-DWUKROTNIE - ŚCIANY	m2	520,8500
0380 KNNR	214020500 MALOWANIE PŁYT GIPSOWYCH, SPOINOWANYCH,SZPACHLOWANYCH FARBĄ EMULSYJNĄ Z GRUNTOWANIEM,DWUKROTNIE	m2	175,8400

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
0011 WENTYLACJA			
CPV: 45331210-1			
0390	KNR W 202052902KI PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ	m	50,6000
0400	KNR W 217015208KI WENTYLATORY DACHOWE Z AKSESORIAMI MONTAŻOWYMI	szt	10,0000
0012 ŚLUSARKA			
CPV: 45000000-7			
0410	KNR R 202120702KI BALUSTRADA SCHODOWA Z PRĘTÓW STALOWYCH, MALOWANA PROSZKOWO	m	15,1000
0420	KNR R 202120902KI BALUSTRADY BALKONOWE STALOWE MALOWANE PROSZKOWO	m	6,2000
0013 ELEWACJA BUDYNKU			
CPV: 45443000-4			
0430	KNR R 20209250100 OSŁONY OKIEN FOLIĄ POLIETYLENOWĄ	m2	57,0000
0440	KNR G 02326110200 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD DOCIEPLENIE POPRZEZ GRUNTOWANIE EMULSJĄ ATLAS UNI-GRUNT 1-KROTNIE	m2	385,6000
0450	KNR G 02326141000 OCHRONA NAROZNIKÓW WYPUKŁYCH KĄTOWNIKIEM AL	m	210,0000
0460	KNR G 023261401KI DOCIEPLENIE ŚCIAN Z GAZOBETONU (STYROPIAN GR. 12 CM, WYPRAWA ELEWACYJNA MINERALNA)	m2	352,3000
0470	KNR G 02326140400 DOCIEPLENIE OSCIEZY O SZEROK. DO 15 CM - Z GAZOBETONU	m2	3,4000
0480	KNR 214050200 MALOWANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH FARBĄ SILIKONOWĄ	m2	355,7000
0490	KNR G 023261201KI PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH GR. 12 CM DO ŚCIAN COKOŁU	m2	32,2000
0500	KNR G 02326120600 PRZYKLEJENIE WARSTWY SIATKI NA ŚCIANACH	m2	32,2000
0510	KNR G 02326120600 PRZYKLEJENIE DODATKOWEJ SIATKI NA ŚCIANACH COKOŁU	m2	32,2000
0520	KNR R 202092101KI LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI KLINKIER.25x12cm -RĘCZNE	m2	32,2000
0530	KNR R 40103150500 WYŁOŻENIE SPADKÓW PODOKIENNYCH PŁYTKAMI PARAPETOWYMI	m	36,9000
0540	KNR 215040100 RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOSC DO 10 M	m2	400,0000
0014 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
CPV: 45000000-7			
0550	KNR R 20202180100 SCHODY ZEWNĘTRZNE (BETON B-15)	m3	3,0000
0560	KNR R 20228100500 OKŁADZINY SCHODÓW Z PŁYTEK KAMIONKOWYCH GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ GRUB. 5 MM	m2	19,5000
0015 INSTALACJE SANITARNE			
CPV: 45332000-3			
0570	KSNR W 4090909KI INSTALACJA WODOCIĄGOWA KALKULACJA INDYWIDUALNA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO	kpł.	1,0000
0580	KSNR W 4090908KI INSTALACJA KANALIZACYJNA KALKULACJA INDYWIDUALNA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO	kpł.	1,0000
0016 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
CPV: 45331100-7			
0590	KSNR W 5090909KI INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KALKULACJA INDYWIDUALNA WG OPISU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	kpł.	1,0000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
	0017 INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
	CPV: 45310000-3		
0600 KSNR W	5090909KI INSTALACJA ELEKTRYCZNA I MULTIMEDIALNA KALKULCJA INDYWIDUALNA WG PROJEKTU BUDOWLNEGO	kpł.	1,0000

* koniec wydruku *

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOE
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM W-WA
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA