

## Załącznik nr 1

## REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W NIETKOWIE DŁ 1900m SZER 4m

## FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis robót  | Jedn. miary | Ilość    | Cena jedn. | Wartość netto           |
|-----|---|-------------|----------|------------|-------------------------|
| 1   | Profilowanie kruszywem łamanym ubytków istniejącej nawierzchni średnio 5cm grubości                                       | m2          | 7 980,00 |            |                         |
| 2   | Nawierzchnia z destruktu bitumicznego o gr. 10 cm   | m2          | 7 600,00 |            |                         |
| 3   | Pobocza umocnione kruszywem łamanym, bądź humusem szerokości min. 0,5m spadek poprzeczny 6% z wpisaniem w przyległy teren | m2          | 1 900,00 |            |                         |
|     |   |             |          |            | <i>Razem netto</i>      |
|     |   |             |          |            | <i>Podatek VAT 22%:</i> |
|     |   |             |          |            | <i>Razem brutto</i>     |