

Załącznik nr 1

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W LASKACH DŁ 1300m SZER 4m

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Przycięcie równiarką wypietrzenia w osi drogi oraz odsłonięcie krawędzi drogi	m2	2 600,00		
2	Profilowanie kruszywem łamanym ubytków istniejącej nawierzchni średnio 5cm grubości	m2	5 460,00		
3	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego o gr. 10 cm	m2	5 200,00		
4	Pobocza umocnione kruszywem łamanym, bądź humusem szerokości min. 0,5m spadek poprzeczny 6% z wpisaniem w przyległy teren	m2	1 300,00		
					<i>Razem netto</i>
					<i>Podatek VAT 22%:</i>
					<i>Razem brutto</i>