

P R Z E D M I A R R O B Ó T

BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERWIENSK
 WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCYM BOISKU ASFALTOWYM

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miar	Ilość
0001 BOISKO WIELOFUNKCYJNE CPV: 45233200-1			
0010 KNNR	101120200 ROBOTY POMIAROWE PRZY POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH	ha	0,0948
0020 KNNR	6080299KI PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ASFALTOWEGO	m2	948,0000
0030 KNNR	604030300 KRAWĘŻNIKI BETONOWE Z ŁAWĄ BETONOWĄ O WYMIARACH 15X30 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	m	127,0000
0040 KNNR	6011304KI UŁOŻENIE WARSTWY NOŚNEJ ZE ŻWIRU I GRANULALTU GUMOWEGO SPOJONEGO LEPI SZCZEM POLIURETANOWYM - KALKUL. INDYWIDUALNA	m2	948,0000
0050 KNR R	223011208KI UŁOŻENIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ - KALKULACJA INDYWIDUALNA	m2	948,0000
0002 PIŁKOCHWYTY CPV: 45342000-6			
0060 KNR R	223040407KI PIŁKOCHWYTY Z SIATKI ELASTYCZNEJ WYS. 5,0 M (FUNDAMENT BETONOWY WG INFORMACJI PRODUCENTA) - KALKULACJA INDYWIDUALNA	m	50,0000