

P R Z E D M I A R R O B Ó T

GMI NA CZERWIĘSK
PRZEBUDOWA POMI ESZCZEŃ PRZEDSZKOLA PRZY UL. KWIATOWEJ W CZERWIĘSKU

ROBOTY BUDOWLANE

11/02/0002/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu,	opis elementów i pozycji,	wyliczenie ilości robót	J.m. iary	Ilość
0001 PRZEBUDOWA POMI ESZCZEŃ					
0010	KNR R 40103540400	WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH O POW. DO 2m2 (DRZWI)		szt	12,0000
0020	KNR R 40103540400	WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH O POW. DO 2m2 (OKNA)		szt	2,0000
0030	KNR R 40103290300	WYKUCIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH W ŚCIANACH Z CEGI EŁ NA ZAPR. CEM. -WAP. (POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH)		m3	4,1600
0040	KNR R 40103490200	ROZEBRANIE ŚCIAN, FILARÓW, KOLUMN Z CEGI EŁ NA ZAPR. CEM. -WAP.		m3	1,4500
0050	KNR R 40103290200	WYKUCIE OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH Z CEGI EŁ NA ZAPR. CEM. -WAP. -GRUB. ŚCIAN 1/2cegły		m2	2,1000
0060	KNR R 40103480300	ROZEBRANIE ŚCIANKI Z CEGI EŁ NA ZAPR. CEM.-WAP. O GRUB. 1/2ceg.		m2	47,3000
0070	KNR R 40108110700	ROZEBRANIE POSADZEK Z PŁYTEK NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ		m2	54,3000
0080	KNR R 40108191500	ROZEBRANIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ Z PŁYTEK		m2	38,1000
0090	KNR R 40101081300	WYWIEZIENIE GRUZU CEGLANEGO SAMOCHODAMI SKRZYNIOWYMI NA ODL. 1km		m3	14,0000
0100	KNR R 401010816K1	WYWIEZIENIE GRUZU SAMOCH. SKRZYNIOWYMI WG RODZ. ROZB. KONSTR. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOŚĆ 14)		m3	14,0000
0110	KNR R 401031304K1	OBSADZENIE BELEK STALOWYCH I NP 120mm NADPROŻA		m	15,3000
0120	KNR R 40107030300	UMOCOWANIE SIATKI "RABITZA" NA STOPKACH BELEK STALOWYCH		m	15,3000
0130	KNR R 40103030201	UZUPEŁN. ŚCIANEK LUB ZAMUROWAŃ OTWORÓW W ŚCIANACH NA ZAPRAW. CEM. -WAP. -GRUB. ŚCIANEK 1/2ceg.		m2	4,2000
0140	KNR R 40103030101	UZUPEŁN. ŚCIANEK LUB ZAMUROWAŃ OTWORÓW W ŚCIANACH NA ZAPRAW. CEM. -WAP. -GRUB. ŚCIANEK 1/4ceg.		m2	3,8500
0150	KNR R 40107080200	WYKONANIE TYNKÓW W MIEJSCU ROZEBRANYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SZEROKOŚĆ PASA DO 25cm		m	23,1000
0160	KNR R 40107110300	UZUPEŁNIENIE TYNKÓW KAT. III WEWN. NA ŚCIANACH PŁASKICH		m2	38,1000
0170	KNR R 40107160100	TYNKI WEWN. ZW. KAT. III WYK. RĘCZNE NA PODŁ. CEGŁY W POMI ESZCZ. DO 5m2, TYNKI ŚCIANEK DZIAŁOWYCH		m2	16,1000
0180	KNR R 20220040300	OBUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH SŁUPÓW PŁYTAMI GIPS. -KARTON. NA RUSZTACHMETALOWYCH, 2-WARSTWOWO (profile U55, C55)		m2	3,3000
0190	KNNR 707010300	OKNO Z TWORZYW SZTUCZNYCH O POWIERZCHNI DO 1,5 M2		m2	3,8500
0200	KNR R 40103210100	OBSADZENIE PODOKIENNIKÓW PCV DŁUG. DO 1,5m		szt	2,0000
0210	KNNR 707010600	DRZWI BALKONOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH		m2	7,3400
0220	KSNR W 210030100	OŚCIEŻNICE STALOWE		szt	6,0000
0230	KSNR W 210020100	SKRZYDŁA DRZWIOWE PLYTOWE WEWNETRZNE, FABRYCZNE WYKONCZONE PEŁNE (D4, D5)		m2	6,3000
0240	KSNR W 210020100	SKRZYDŁA DRZWIOWE PLYTOWE WEWNETRZNE, FABRYCZNE WYKONCZONE - ŁAZIENKOWE Z NAWIENNIKAMI WENTYLACYJNYMI (D1, D2)		m2	6,0900
0250	KNNR 707010600	DRZWI PCV Z OŚCIEŻNICĄ SYSTEMOWĄ (D3)		m2	2,1000
0260	KNNR 705030800	DRZWI ZEWNĘTRZNE /D6/ Z DEMONTAŻU W ELEWACJI FRONTOWEJ		m2	2,3100
0270	KNNR 705030800	DRZWI STALOWE P. POŻ. EI 30 /DP/		m2	1,8900

Nr poz.	Podstawa nakładu,	opis elementów i pozycji,	wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0280	KNNR	707010600	DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE PCV /Dz1/	m2	2,5200
0290	KNR R	202121103KI	KRATY OTWIERANE ODCHYLNIE STALOWE PRĘTOWE > 2m2 ŚCIANKA AŻUROWA ZEJŚCIA DO PIWNICY	m2	5,9200
0300	KNR R	20211270201	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPR. CEMENT. WYKONYWANA "MIKSOKRETEM" GRUB. 2cm ZATARTA NA GŁADKO W POMIESZCZEN. > 8m2	m2	37,2100
0310	KNNR	212050900	POSADZKA Z PŁYT PANELOWYCH	m2	37,1000
0320	KNR R	20211180100	POSADZKI Z PŁYTEK UKŁADANYCH NA KLEJ - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	m2	17,1000
0330	KNR R	20211180900	POSADZKA Z PŁYTEK 30x30cm NA KLEJ UKŁAD. METODĄ KOMBINOWANĄ	m2	17,1000
0340	KNR R	40108090400	UZUPEŁN. POSADZKI Z PŁYTEK NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ NA POW. W 1 MIEJSCU-DO 5m2 (W MIEJSCACH ROZEBRANYCH ŚCIANEK)	m2	3,0000
0350	KNNR	208020600	GLADZ GIPSOWA JEDNOWARSTWOWA NA ŚCIANACH	m2	349,3000
0360	KNNR	214020300	MALOWANIE PODŁOŻY GIPSOWYCH FARBA LATEKSOWA-DWUKROTNE	m2	349,3000
0370	KNNR	214010500	SYFITY - MALOWANIE FARBA EMULSYJNA BEZ GRUNTOWANIA-DWUKROTNE	m2	70,2000
0380	KNR R	20211340201	GRUNTOWANIE PODŁOŻY PIONOWYCH PREPARATEM ATLAS UNI GRUNT	m2	66,3000
0390	KNR R	20208290600	LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI 20x20cm -METODA ZWYKŁA, NA KLEJ	m2	66,3000
0400	Kal. własna		ŚCIANKI SANITARNE SYSTEMOWE - KALKULACJA INDYWIDUALNA	m2	18,1400
0410	Kal. własna		UZUPEŁNIENIE SUFITU PODWIESZONEGO - KALKULACJA INDYWIDUALNA	m2	5,0000
0002 TARASY ZEWNĘTRZNE					
0420	KNR R	20228050500	POSADZKI JEDNOBARWNE O POW. DO 10 M2 Z PLYTEK KAM. GRES MROZODPORNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ GRUB. 5 MM	m2	11,0000
0430	KNNR	604040300	OBRZEZA BETONOWE O WYMIARACH 30X8 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m	75,3000
0440	KNNR	605020100	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	60,5000

* Koni ec wydruku *

Autor programu: "LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel (0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw
R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM W-WA
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA