

P R Z E D M I A R R O B Ó T

GMI NA CZERWIŃSKU
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA PRZY UL. KWIATOWEJ W CZERWIŃSKU

ROBOTY ELEKTRYCZNE

L. p.	Podstawa nakładu	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
I	KNNR, KNR	TABLICA ROZDZIELCZO-POMIAROWA		
1.		Montaż wyłącznika p. poż.	kpl.	1
2.		Montaż wyłącznika nadmiarowo-prądowego S301B10A	szt.	2
3.		Montaż wyłącznika nadmiarowo-prądowego S301B16A	szt.	1
II.	KNNR, KNR	INSTALACJA ŚWIATŁA I GNIAZD WTYKOWYCH		
1.		Montaż przewodu YDYp 3x1,5 mm ² p/t i w rurkach	mb	100
2.		Montaż rury giętkiej RL 22	mb	120
3.		Montaż oprawy LUG CLASSIC PAR 2x30 W n/t	szt.	12
4.		Montaż oprawy LUG CLASSIC PAR 4x18 W n/t	szt.	5
5.		Montaż oprawy RONDO 2x18 W n/t	szt.	12
6.		Montaż modułu awaryjnego o czasie pracy 2 godz.	szt.	10
7.		Montaż łącznika świecnikowego 10A p/t	szt.	5
8.		Montaż łącznika schodowego 10A p/t	szt.	2
9.		Montaż przewodu YDYp 3x2,5 mm ² p/t i w rurkach	mb	60
10.		Montaż gniazd wtykowych 10A/Z p/t	szt.	4
11.		Montaż przewodu YDYp 4x1,5mm ² p/t w rurkach	mb	40
12.		Montaż p. poż. w kasetach	szt.	2
13.		Pomiary obw. 1 fazowego - 1 pomiar	szt.	1
14.		Pomiary obw. 1 fazowego - następne	szt.	2
III.	KNNR, KNR	INSTALACJA ODGROMOWA		
1.		Montaż drutu stalowego fi 8mm na dachu z papy	mb	120
2.		Montaż j.w. lecz na ścianie	mb	30
3.		Montaż zaciśku probierczego	szt.	5
4.		Montaż uziomu pionowego dł. 3,5 mb	szt.	5
5.		Pomiar rezystancji - pierwszy pomiar	szt.	1
6.		Pomiar rezystancji - następny pomiar	szt.	4