


Przekrój B-B 1:50



- "1"
- Dachówka ceramiczna karpiówka
  - Łaty drewniane 4x6cm
  - Kontrłaty gr. 2,5 cm x szer. krokwi
  - Folia hydroizolacyjna wysokoparopruszczalna
  - Wełna mineralna gr. 16 cm ułożona pomiędzy istniejące krokwie o wymiarach 12,5x18,00cm
  - Folia PCV paropruszczalna
  - Płyta gipsowo-kartonowa 2x12,5 mm na systemowym ruszcie metalowym
- "2"
- Wykładzina rulonowi typu Tarkett
  - Płyta wiórowa OSB gr. 2x12mm
  - Do demontażu istniejąca podłoga drewniana
  - Do demontażu istniejące warstwy izolacji cieplnej i akustycznej ułożone pomiędzy istniejące drewniane belki stropowe. W to miejsce ułożyć wełnę mineralną gr. 15cm
  - Istniejąca podsufitka do demontażu
  - Folia PCV paropruszczalna
  - Płyta wiórowa OSB gr. 1x12mm
  - Płyta gipsowo-kartonowa 2x12,5 mm na systemowym ruszcie metalowym
- "3"
- Wykładzina rulonowi typu Tarkett
  - Istniejący podkład betonowy
  - Istniejące w-wy izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
  - Grunt rodzimy
- "4"
- Podłoga alternatywna: wykładzina rulonowi typu Tarkett / Płytki ceramiczne twarde
  - Istniejący podkład betonowy
  - Istniejące w-wy izolacji termicznej
  - Istniejący strop ceglany łukowy
  - Tynk cementowo-wapienny (tynk istniejący na suficie i ścianach do skucia)
- "5"
- Płytki ceramiczne
  - Gładź cementowa gr. 4cm
  - Folia hydroizolacyjna
  - Płyta betonowa gr. 8cm (beton B16/20)
  - Rodzimy grunt
- "7"
- Płytki ceramiczne
  - Gładź cementowa
  - Płyta żelbetowa podestu gr. 15cm
  - Tynk cementowo-wapienny

Le-mur" BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH			
65-374 Zielona Góra ul. Żytnia 7			
tel./fax (0-68) 322 33 64, 603 895 410		email: le-mur@wp.pl	
Obiekt:	Wiejski Dom Kultury - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej	Opracował:	mgr. inż. arch. Bartłomiej Borzdynski upr. nr 1/2001/Gw
Adres:	Ploty Gmina Czerwieńsk dz. nr 146	Inż. arch. inż. bud. lądowego	Bożena Lepie upr. nr 7/83/Zg
Przekrój B-B			
Stadium	Projekt budowlany	Skala:	1:50
Branża:	Architektura + konstrukcja	Data:	12.2011
		Nr rys.	7