

PRZEKRÓJ A - A 1:50

„5”

- Płytki ceramiczne
- Gładź cementowa gr. 4cm
- Folia hydroizolacyjna
- Płyta betonowa gr.8cm (beton B16/20)
- Rodzimy grunt

„6”

- Dachówka ceramiczna karpiówka
- Łaty drewniane 4x6cm
- Kontrłaty gr.2,5 cm x szer. krokwi
- Folia hydroizolacyjna wysokoparoprzepuszczalna
- Wełna mineralna gr. 16 cm ułożona pomiędzy krokwie drewniane 8 x 18cm
- Folia PCV paroprzepuszczalna
- Płyta gipsowo-kartonowa 2x12,5 mm na systemowym ruszcie metalowym


„7”

- Płytki ceramiczne
- Gładź cementowa
- Płyta żelbetowa podestu gr.15cm
- Tynk cementowo-wapienny

„8”

- Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm
- Piasek gr 20cm stabilizowany cementem
- Piasek ubity w-wami gr. max. 30cm $I_D = 0,60$
- Rodzimy grunt

Uwaga: ściany pochylni wykonać z pustaków betonowych zalewowych



„a-a”

- Płyty styropianowe gr. 7cm
- 2 x izolacja przeciwwilgociowa typu STYLBIT 2000
- Tynk szczelny „rapówka” gr.1,5cm
- Ściana gr. 25cm z bloczków betonowych
- Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
65-119 Zielona Góra, ul. Kopernika 36/2
mgr inż. architekt
Klemens Borzdynski
upr. LOIA/23/2007/GW w specjalności architektonicznej
do projektowania i nadzoru
inż. budownictwa i nadzoru
upr. 149/76/ZG w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i nadzoru

Le-mur" BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH 65-373 Zielona Góra ul. Żytnia 7 tel./fax (0-68) 322 33 64, 603 895 410 email: le-mur@wp.pl		
Obiekt:	Wiejski Dom Kultury - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej	Opracował: mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdynski upr. nr 1/2001/GW
Adres:	Piotry Gmina Czerwieńsk dz. nr 146	inż. bud. lądowego Bożena Lepie upr. nr 7/83/Zg
Przekrój A-A		
Stadium:	Projekt budowlany	Skala: 1:50
Branża:	Architektura + konstrukcja	Data: 12.2011
		Nr rys. 6