



Odpowiedzi na pytania Zamawiających 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr POMAK - ZP. 01/14 pod nazwą: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami w części miejscowości Bródki i Nietkowice (I etap)”, wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W tej sytuacji zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) odpowiada:

Pytanie 1.

Proszę o doprecyzowanie robót drogowych w Nietkowicach zlewnia P6-S362, w kosztorysie punkt 2.1.2 Roboty drogowe są uwzględnione roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej w zakresie 115,10 m² oraz odtworzenie w tym samym zakresie podbudowy o gr. 25cm. Czy na powyższym zakresie Wykonawca nie powinien odtworzyć nawierzchni warstwą wiążącą i ścieralną?, jeżeli tak, proszę o dopisanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Roboty drogowe na odcinku od P6 do S362 należy wycenić z przedmiarem robót z poz. 2.1.2. Odtworzenie nawierzchni warstwą wiążącą i ścieralną na tym odcinku należy wycenić zgodnie z przedmiarem w rozdziale 6.3.5 (rurociąg tłoczny z P6 do SR6) - roboty spójne.

Pytanie 2.

Proszę o podanie, w której pozycji Wykonawca winien umieścić wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej do pompowni ścieków P6 w m. Nietkowice.

Odpowiedź: Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 278 do przepompowni P6 w Nietkowicach wraz z utwardzeniem terenu przepompowni należy wycenić zgodnie z pozycją przedmiaru 6.3.8 oraz załączonym rysunkiem w projekcie budowlanym nr 30.

Pytanie 3.

Proszę o umieszczenie na stronie internetowej uzgodnień np. z Zarządami Dróg Wojewódzkich, Powiatowych, Gminnych i itp.

Odpowiedź: Dołączyć uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Pytanie 4.

Proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane studnie DN 1000 objęte zakresem robót i przedłożone do wyceny.

W przedmiarze robót m.in. w pkt. 34-37 Zamawiający opisuje studnie, że są z tworzywa sztucznego, natomiast zapisy w Projekcie Budowlanym wzajemnie wykluczają się:

Pkt. 2.2. KANALIZACJA GRAWITACYJNA.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR POMAK-ZP. 01/14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

„Wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami w części miejscowości Bródki i Nietkowice (I etap)”

cyt.: " Kolektor grawitacyjny uzbrojony będzie w studzienki betonowe z betonu B-45, Ø1000 i Ø1200 prefabrykowane i studzienki PCV Ø425 i Ø315.

Studnie rewizyjne wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy de 1000 mm. Studnie muszą być wyposażone w gotowe kinety, i stopniami złączowymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250mm oraz w odległości poziomej, w osi stopni 272mm."

Zapisy w Specyfikacji Technicznej również proszę o doprecyzowanie, z jakiego materiału powinny być wykonane studnie rewizyjne DN 1000 w zakresie dotyczącym przetargu oraz proszę o dołączenie karty katalogowej studni

cyt.:

Pkt. 2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne

Na załamaniach i skrzyżowaniach głównego kanału grawitacyjnego stosować studzienki o średnicy DN1000 i DN1200 prefabrykowane i studzienki PCV DN425.

Stosować prefabrykowane studzienki rewizyjne, tworzywowe wykonywane na zamówienie przez firmy posiadające odpowiednie atesty. Komory połączeniowe, szyb włączowy z kręgów betonowych wykonać z betonu C35/45 z dodatkami wodoodpornymi. Kręgi łączyć na uszczelkę gumową lub klejone na klej żywiczny.

Studzienki od zewnątrz zaizolować zgodnie z zaleceniami dostawcy studzienek. Wewnątrz studzienek zamontować stopnie włączowe pokryte tworzywem sztucznym oraz osadzić fabrycznie klamry L=30 cm z prętów stalowych w odległości 30cm.

Odpowiedź: W przedmiarze robót w poz. 34 – 37 i poz. 113 uwzględniono studnie z tworzyw sztucznych o średnicy DN 1000 mm i takie należy wycenić. Muszą spełniać wymagania branżowe i normowe. Na sieci tłocznej występują studnie betonowe, które należy wycenić zgodnie z pozycjami w przedmiarze robót, np. poz. 799.

W projekcie budowlanym i specyfikacji jest mowa o studniach betonowych, ze względu na fakt, że opis dotyczy również II etapu zdania, który obecnie nie będzie realizowany.

Czerwieńsk dnia 13 maja 2014r.