


# SZCZEGÓŁ "C"

## skala 1:10



- ① Warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej typu Behaton grubości 8cm
- ② Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm
- ③ Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 15cm
- ④ Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 i CBR.25 grubości 10cm
- ⑤ Krawężnik betonowy 22x15cm (spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową)
- ⑥ Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm
- ⑦ Ława betonowa z betonu C12/15 (B15) z oporem
- ⑧ Kostka granitowa 8x8cm

|                                               |                       |            |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| Obiekt PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI GRUNTOWEJ |                       | Skala 1:10 |        |
| Tytuł rysunku SZCZEGÓŁ "C"                    |                       | nr rys. 7  |        |
| BRANŻA DROGOWA                                |                       |            |        |
|                                               |                       | nr upr.    | podpis |
| Projektował:                                  | mgr Jerzy Bielski     | 04/05/ZG   |        |
| Opracował:                                    | mgr inż. Anna Bielska |            |        |
| Opracował:                                    |                       |            |        |