

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przedmiot kosztorysu: Instalacja elektryczna wew. w Domu
Przedpogrzebowym w m. Nietkowie**

Lokalizacja: Cmentarz Komunalny w m. Nietkowie gm. Czerwieńsk

Zamawiający: Gmina Czerwieńsk

Opracowany przez:

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data:

Instalacja elektryczna wew. w Domu Przedpogrzebowym w m. Nietkowie

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: 15_032 DOM PRZEDPOGRZEBOWY

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2015-10-22 str. 1

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Rozdzielnia R						
1	KNNR 3 304-1	Wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	0,07		
2	KNNR 5 405-3	Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Rozdzielnia R	szt	1,00		
3	KNNR 5 1305-1	Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego	próba	1,00		
4	KNNR 5 1305-2	Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	próba	5,00		
5	KNP 1813 1301-2	Rozdzielnice niskiego napięcia Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 10 pol	szt	1,00		

Razem rozdział 1: Rozdzielnia R

2 Instalacja oświetlenia

6	KNNR 5 301-11	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt	5,00		
7	KNNR 5 302-5	Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 3 wylotach	szt	5,00		
8	KNNR 5 1207-1	Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych	m	114,00		
9	KNNR 5 204-5	Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , podłoże inne niż betonowe. YDYp 3x1,5	m	90,00		
10	KNNR 5 204-5	Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , podłoże inne niż betonowe. YDYp 3x2,5	m	24,00		
11	KNNR 5 1208-1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	114,00		
12	KNNR 5 502-1	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych. Oprawa kinkiet ścienny Fackel 1x14W	kpl	8,00		
13	KNNR 5 503-1	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compactowych. Oprawa naścienna awaryjna IP65 mrozoodporna	kpl	1,00		
14	KNNR 5 501-1	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych (zwykłych) żarowych. Żyrandol ozdobny Cortina 8x14W [R=3]	kpl	2,00		
15	KNNR 5 1301-1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie	pomiar	5,00		

Razem rozdział 2: Instalacja oświetlenia

3 Instalacja gniazd wtyczkowych

16	KNNR 5 301-11	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt	11,00		
17	KNNR 5 302-1	Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze	szt	7,00		
18	KNNR 5 302-5	Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 3 wylotach	szt	4,00		
19	KNNR 5 308-2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² , przelotowe, pojedyncze	szt	7,00		
20	KNNR 5 1207-1	Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych	m	50,00		
21	KNNR 5 204-5	Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , podłoże inne niż betonowe. YDYp 3x2,5	m	50,00		
22	KNNR 5 1208-1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	50,00		

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23	KNNR 5 1301-1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie	pomiar	3,00		

Razem rozdział 3: Instalacja gniazd wtyczkowych**4 Instalacja odgromowa**

24	KNNR 5 601-1	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych. Drut FeZn 8mm	m	80,00		
25	KNNR 5-08 618-1	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	9,00		
26	KNNR 5 601-3	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych. Drut FeZn 8mm	m	22,00		
27	KNNR 1 306-2	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m, kat.gruntu III	dół	4,00		
28	KNNR 5 411-4	Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego pod rozdzielnicę w gruncie kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,10 m3. Studzienka kontrolno-pomiarowa Galmar nr kat. G114 04 (analogia)	szt	4,00		
29	KNNR 5 612-6	Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik	szt	4,00		
30	KNNR 5 605-5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m, kat.gruntu III. Bednarka FeZn 30x4	m	40,00		
31	KNNR 5 611-1	Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt	4,00		
32	KNNR 5 1304-3	Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt	1,00		
33	KNNR 5 1304-4	Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar	szt	3,00		

Razem rozdział 4: Instalacja odgromowa**Razem kosztorys: Instalacja elektryczna wew. w Domu Przedpogrzebowym w m. Nietkowie**