

**LE-mur****BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH***inż. arch. Bożena-Jolanta Leple*

65-368 Zielona Góra ul. Żytnia 7

tel. 603 895 410 mail: le-mur@wp.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat : TERMOMODERNIZACJA
- OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPODACHU
Adres : NIETKÓW ul. J.KASPROWICZA 76, DZ.NR 166,
66-016 CZERWIEŃSK
Branża : BUDOWLANA
Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor : GMINA CZERWIEŃSK
ul. RYNEK 25, 66-016 Czerwieńsk

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. arch. Bożena Leple	nr 7/83/Zg § 4.2 §6.3 §7	Bożena-Jolanta Leple inż. architekt inż. bud. lądowego Upr Nr 7/83/ZG

Zielona Góra, sierpień 2016r

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: **GMINA CZERWIĘŃSK**
66-016 CZERWIĘŃSK, UL. RYNEK 25

Obiekt:: **PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA**

Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU**

Adres budowy: **NIETKÓW, GMINA CZERWIĘŃSK**
DZ. NR 166

Opracował/a:

Bożena-Jolanta Lepie
inż. architekt
inż. budowlanego
Upr. Nr 7/83/ZG

ZIELONA GÓRA, 2016

PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA CZERWIŃSK
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIETKOWIE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

16/07/0007/002

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0001 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH FUNDAMENTOWYCH			
0010 KNNR	608060700 ROZEBRANIE OBRZEŻY O WYMIARACH 6X20 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ	m	121,5000
0020 KNNR	608030700 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI POLBRUK NA PODSYPCE PIASKOW. RĘCZNIE	m2	64,2000
0030 KNR R	40101020200 WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE O SZER.DNA DO 1,5m I GŁĘB. DO 1,5m GRUNCIE KAT.III NIEUMOCNIONE	m3	85,0000
0040 KNR R	40101050200 ZASYPANIE WYKOPÓW Z PRZERZUTEM ZIEMI NA ODL. DO 3m I UBIKIE WARSTWAMI CO 15cm W GR.KAT.III	m3	67,0000
0050 ZKNR	C-01 01010200 OCZYSZCZENIE I ZMYCIE PODŁOŻA PRZED DOCIEPLENIEM Ściany fundamentowe, zejście do piwnicy 125.00+19.00	144.0000	
	R a z e m ... m2	144.0000	144,0000
0060 KNR R	202060309KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - PIERWSZA WARSTWA	m2	144,0000
0070 KNR R	202060310KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NASTĘPNA WARSTWA	m2	144,0000
0080 KNR G	023261201KI PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	m2	125,0000
0090 KNNR W	302070100 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z FOLII KUBEŁKOWEJ	m2	125,0000
0100 KNNR	6040402KI OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM (Z ODZYSKU)	m	121,5000
0110 KNNR	6050201KI OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM (Z ODZYSKU)	m2	64,2000
0120 KNR R	40101080900 WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCH.SKRZYN.NA ODL.DO 1km	m3	18,0000
0130 KNR R	401010810KI WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYN. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOŚĆ 4)	m3	18,0000
0002 DOCIEPLENIE STROPODACHU			
0140 KNR R	40104130100 NABITKI NA KROKWIE 5X7cm	m	200,0000
0150 KNR W	401060403KI IZOLACJE PRZESTRZENI MIĘDZY KROKWAMI PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ GRUB. 19 cm	m2	247,4000
0160 KSNRUW	206010200 PAROIZOLACJA Z FOLII PRZYMOCONANEJ DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ	m2	247,4000
0170 KNR R	20206130300 IZOLACJA POZIOMA PŁYTAMI Z WEŁNY MINERAL.UKŁADANYCH NA SUCHO GRUB. 19 CM (NA STROPIE)	m2	222,0000
0180 KNR R	20206160100 IZOLACJA POZIOMA Z FOLII IZOLACYJNEJ-JEDNA WARSTWA	m2	222,0000

* Koniec wydruku *

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw
R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA