

**LE-mur****BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH***inż. arch. Bożena-Jolanta Leple*

65-368 Zielona Góra ul. Żytnia 7

tel. 603 895 410

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : OSP w NIETKOWIE  
Temat : TERMOMODERNIZACJA  
- OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPODACHU  
Adres : NIETKÓW ul. PRZEDSZKOLNA 1,  
GMINA CZERWIEŃSK, dz. nr 146  
Stadium : PROJEKT BUDOWLANY  
Inwestor : GMINA CZERWIEŃSK  
ul. RYNEK 25, 66-016 Czerwieńsk

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracowała:	inż. arch. Bożena Leple	nr 7/83/Zg § 4.2 §6.3 §7	Bożena-Jolanta Leple inż. architekt inż. bud. iadrowego Upr. nr 7/83/ZG

Zielona Góra, sierpień 2016r

## PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: **GMINA CZERWIEŃSK**  
**66-016 CZERWIEŃSK, UL. RYNEK 25**

Obiekt:: **REMIZA OSP**

Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU**

Adres budowy: **NIETKÓW, GMINA CZERWIEŃSK**  
**DZ. NR 299**

Opracował/a:

Bożena-Jolanta Lepie  
inż. architekt  
inż. bud. i inż. ogólnego  
Upr. Nr 7/83/ZG

ZIELONA GÓRA, 2016

# PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA CZERWIŃSK  
REMIZA OSP W NIETKOWIE  
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

16/07/0007/006

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0001 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
0010	KNR R 40102120100 ROZBIÓRKA ELEM.KONSTR.BETONOW.NIEZBROJ.O GRUB.DO 15cm (OPASKA BETONOWA)	m3	2,0000
0020	KNR R 40101020200 WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE O SZER.DNA DO 1,5m I GŁĘB. DO 1,5m GRUNCIE KAT.III NIEUMOCNIONE	m3	54,7000
0030	KNR R 40101050200 ZASYPANIE WYKOPÓW Z PRZERZUTEM ZIEMI NA ODL. DO 3m I UBIKIE WARSTWAMI CO 15cm W GR.KAT.III	m3	46,7000
0040	ZKNR C-01 01010200 OCZYSZCZENIE I ZMYCIE PODŁOŻA PRZED DOCIEPLENIEM Ściany fundamentowe	66.8000	
	Razem ... m2	66.8000 m2	66,8000
0050	KNR 91301010100 ZMYCIE PODŁOŻA MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ-PRZYGOTOWANIE DO DOCIEPLEŃ Ściany nadziemne	330.6500	
	Razem ... m2	330.6500 m2	330,6500
0060	KNR R 202060309KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - PIERWSZA WARSTWA	m2	66,8000
0070	KNR R 202060310KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NASTĘPNA WARSTWA	m2	66,8000
0080	KNR G 023261201KI PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	m2	66,8000
0090	KNR W 302070100 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z FOLII KUBEŁKOWEJ	m2	66,8000
0100	KNR R 40107020400 ODBICIE TYNKÓW Z ZAPR. CEM.-WAP. NA OŚCIEŻACH OKIENNYCH	m	55,0000
0110	KNR R 40103070200 PRZEMUROWANIE PEKNIĘĆ PRZY UŻYCIU ZAPRAWY CEM. W ŚCIANACH Z CEGIEŁ NA ZAP. CEM-WAP. - GŁĘB.PEKN.1ceg.	m	20,0000
0120	KNR R 40103080500 NAPRAWA USZKODZ.W MURZE POWIERZCHNI O WIELK.DO 0,50m2	szt	3,0000
0130	KNR R 40107260201 UZUPEŁ.TYNKÓW ZEWN.ZW.KAT.III ŚCIAN,LOGGI,BALK.,O PODŁ.CEGL., PUST.CER.,GAZO-,PIANOBET.,W 1 M-SCU POW.DO 2m2	m2	100,0000
0140	KNR G 023261401KI DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 13 CM WRAZ Z WYKONANIEM TYNKU ŻYWICZNEGO NA COKOLE BUDYNKU	m2	30,6000
0150	KNR G 023261401KI DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 13 cm WRAZ Z WYKONANIEM WYPRawy ELEWACYJNEJ MINERALNEJ (Wraz z dodatkową warstwą siatki do wysokości 2,0 m)		
	Elewacja północno-zachodnia	121.3100	
	Elewacja południowo-wschodnia	34.9300	
	Elewacja południowo-zachodnia	78.5300	
	Elewacja północno-zachodnia	95.8800	
	Cokoł budynku wys. 40 cm	-30.6000	
	Razem ... m2	300.0500 m2	300,0500
0160	KNR G 023261407KI DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STYROPIANEM GRUB. 2 cm WRAZ Z WYPRawą ELEWACYJną MINERALNą	m2	12,6000
0170	KNR 2140504KI MAŁOWANIE TYNKÓW FARBą SILIKATOWą 300.05+12.60	312.6500	
	Razem ... m2	312.6500 m2	312,6500
0180	KNR 215040100 RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOSC DO 10 M	m2	350,0000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0002 WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
0190 KNR R 40103540800	WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC STAŁOWYCH O POW. PONAD 2m2 (BRAMY GARAŻOWE)	m2	30,6000
0200 KNNR 213030100	BRAMY GARAŻOWE OTWIERANE (3.60*4.25)*2	30.6000	
	R a z e m ... m2	30.6000	30,6000
0210 KSNR W 3070206KI	WYKUCIE Z MURU I WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH (2 SZT.)	m2	5,9500
0003 WYMIANA OKIEN I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH			
0220 KNR G 01909300300	WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PVC UCHYLNE 1-DZIELNE POW. DO 1,0 M2 (1 SZT.)	m2	0,8500
0230 KNR R 40103541100	WYKUCIE Z MURU ISTNIEJĄCYCH PODOKIENNIKÓW	m	20,6000
0240 KNNR 203020700	OSADZENIE PODOKIENNIKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ	m	20,6000
0004 DOCIEPLENIE STROPODACHU			
0250 KNR R 202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTRUKCJI NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (STYROPIAN GRUB. 23 CM)	m2	333,7000
0260 KNR R 202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTRUKCJI NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (GRUB. 10 CM)	m2	2,9000
0270 KNR G 023261201KI	PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN (DACH) PŁYTY GRUB. 10 CM	m2	11,3000
0280 KNR R 20206090700	KLINY ZE STYROPIANU	m	64,0000
0290 KNR W 20205040200	POKRYCIE DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ - 2-WARSTWOWE Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ	m2	350,0000
0005 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE			
0300 KNR R 40105350400	ROZEBRANIE RYNNY Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	50,4000
0310 KNR R 40105350600	ROZEBRANIE RUR SPUST. Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	17,7000
0320 KNR R 40105350800	ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m2	28,0000
0330 KNR G 021400402KI	PŁYTA OSB GRUB. 22 mm NA ŚCIANACH ATTYKI (POD OBRÓBKĘ BLACHARSKIE)	m2	26,8000
0340 KNNR 205040203	OBRÓBKĘ PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU PONAD 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	36,7000
0350 KNNR 205040103	OBRÓBKĘ PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU DO 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	14,6000
0360 KNNR 205050501	RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGŁE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	50,4000
0370 KNNR 205050701	RURY SPUSTOWE OKRĄGŁE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	17,7000
0006 ROBOTY RÓŻNE			
0380 KNR R 202081506KI	SZPACHLOWANIE ZAPRAWA KLEJOWĄ POWIERZCHNI SUFITÓW 2-WARST.	m2	1,6000
0390 KNR G 02309310100	NAŁOŻENIE NA PODŁOŻE PODKŁADOWEJ MASY TYNKARSKIEJ	m2	1,6000
0400 KNR G 02309310201	WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU MINERALNEGO O GRUB. 2 MM -SCIANY PŁASKIE I POW. POZIOME	m2	1,6000
0410 KNNR 2140504KI	MAŁOWANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH FARBĄ SILIKATOWĄ	m2	1,6000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
10420 KNR	604040200 OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m	85,0000
10430 KNR	605020100 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	42,0000
10440 KNR R	40101080900 WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCH. SKRZYN. NA ODL. DO 1km	m3	6,0000
10450 KNR R	401010810KI WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYN. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOŚĆ 4)	m3	6,0000

\* Koniec wydruku \*

Autor programu: "LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel (0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw  
 R - ORGBUD                      W - WACETOB  
 P - POLCEN                      S - PROMOCJA  
 B - BRANŻOWE                  I - INSTAL  
 G - IGM, IRM  
 TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA