

**LE-mur****BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH***inż. arch. Bożena-Jolanta Leple*

65-368 Zielona Góra ul. Żytnia 7

tel. 603 895 410

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : WIEJSKI DOM KULTURY  
Temat : TERMOMODERNIZACJA  
- OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPODACHU  
Adres : NIETKÓW, ul. T.KOŚCIUSZKI 87, dz. nr 126,  
GMINA CZERWIEŃSK  
Stadium : PROJEKT BUDOWLANY  
Inwestor : GMINA CZERWIEŃSK  
ul. RYNEK 25, 66-016 Czerwieńsk

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. arch. Bożena Leple	nr 7/83/Zg § 4.2 §6.3 §7	Bożena-Jolanta Leple inż. architekt inż. budowlanego Upr Nr 7/83/ZG

Zielona Góra, sierpień 2016r

## PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: **GMINA CZERWIĘŃSK**  
**66-016 CZERWIĘŃSK, UL. RYNEK 25**

Obiekt:: **WIEJSKI DOM KULTURY**

Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU**

Adres budowy: **NIETKÓW, GMINA CZERWIĘŃSK**  
**DZ. NR 126**

Opracował/a: *Bożena-Jolanta Leple*  
inż. architekt  
inż. bud. i inżynierii  
Upr. Nr 793/ZG

**ZIELONA GÓRA, 2016**

# PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA CZERWIĘŃSK  
WIEJSKI DOM KULTURY W NIETKOWIE  
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

16/07/0007/008

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0001 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
0010 KNR R 40102120100	ROZBIÓRKA ELEM.KONSTR.BETONOW.NIEZBROJ.O GRUB.DO 15cm	m3	1,5000
0020 KNNR 608060700	ROZEBRANIE OBRZEŻY O WYMIARACH 6X20 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ	m	15,2000
0030 KNNR 608030700	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI POLBRUK NA PODSYPCE PIASKOW. RĘCZNIE	m2	15,2000
0040 KNR R 40101020200	WYKOPY WĄSKOPRZESTRZNNNE O SZER.DNA DO 1,5m I GŁĘB. DO 1,5m GRUNCIE KAT.III NIEUMOCNIONE	m3	59,5000
0050 KNR R 40101050200	ZASYPANIE WYKOPÓW Z PRZERZUTEM ZIEMI NA ODL. DO 3m I UBICIE WARSTWAMI CO 15cm W GR.KAT.III	m3	45,3000
0060 ZKNR C-01 01010200	OCZYSZCZENIE I ZMYCIE PODŁOŻA PRZED DOCIEPLENIEM Ściany fundamentowe	89.0000	
	Razem ... m2	89.0000 m2	89,0000
0070 KNR 91301010100	ZMYCIE PODŁOŻA MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ-PRZYGOTOWANIE DO DOCIEPLEN Ściany nadziemne	560.9000	
	Razem ... m2	560.9000 m2	560,9000
0080 KNR R 202060309KI	IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - PIERWSZA WARSTWA	m2	89,0000
0090 KNR R 202060310KI	IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NASTĘPNA WARSTWA	m2	89,0000
0100 KNR G 023261201KI	PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	m2	89,0000
0110 KNNR W 302070100	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z FOLII KUBEŁKOWEJ	m2	89,0000
0120 KNR R 40107020400	ODBICIE TYNKÓW Z ZAPR. CEM.-WAP. NA OŚCIEŻACH OKIENNYCH	m	109,3000
0130 KNR R 40107260201	UZUPEŁ.TYNKÓW ZEW.ZW.KAT.III ŚCIAN, LOGGI, BALK., O PODŁ.CEGL., PUST.CER.,GAZO-,PIANOBET.,W 1 M-SCU POW.DO 2m2	m2	150,0000
0140 KNR G 023261401KI	DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 16 cm WRAZ Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ MINERALNEJ (Wraz z dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2,0 m)		
	Elewacja frontowa	178.6500	
	Elewacja tylna	232.8500	
	Elewacja boczna	87.3400	
	Elewacja boczna	62.0600	
	Cokół budynku wys. 40 cm	-59.3000	
	Razem ... m2	501.6000 m2	501,6000
0150 KNR G 023261401KI	DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 16 cm WRAZ Z WYKONANIEM TYNKU ŻYWIETNEGO NA COKOLE BUDYNKU	m2	59,3000
0160 KNR G 023261407KI	DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STYROPIANEM GRUB. 2 cm WRAZ Z WYPRAWĄ ELEWACYJNĄ MINERALNĄ	m2	48,4500
0170 KNNR 2140504KI	MALOWANIE TYNKÓW FARBĄ SILIKATOWĄ		
	501.60+48.45	550.0500	
	Razem ... m2	550.0500 m2	550,0500
0180 KNNR 215040100	RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOSC DO 10 M	m2	550,0000
0002 PARAPETY ZEWNĘTRZNE			
0190 KNNR 203020700	OSADZENIE PODOKIENNIKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ	m	34,0000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót			J.m. miary	Ilość
0003 DOCIEPLENIE STROPODACHU					
0200	KNR R	202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTRUKCJI NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (STYROPIAN GRUB. 21 CM)	m2	142,8000
0210	KNR R	202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTRUKCJI NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (GRUB. 10 CM)	m2	7,8000
0220	KNR W	20205040200	POKRYCIE DACHÓW PAPA TERMOZGRZEWALNĄ - 2-WARSTWOWE Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ	m2	150,6000
0230	KNR R	40104130100	NABITKI NA KROKWIE 5X7cm	m	188,0000
0240	KNR W	401060403KI	IZOLACJE PRZESTRZENI MIĘDZY KROKWIAMI PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ GRUB. 21 cm	m2	376,0000
0250	KSNRUW	206010200	PAROIZOLACJA Z FOLII PRZYMCOWANEJ DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ	m2	379,0000
0004 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE					
0260	KNR R	40105350400	ROZEBRANIE RYNNY Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	78,0000
0270	KNR R	40105350500	ROZEBRANIE RUR SPUST. Z BLACHY NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	29,8000
0280	KNR R	40105350800	ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m2	16,0000
0290	KNNR	205040203	OBRÓBKI PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU PONAD 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	18,7000
0300	KNNR	205040103	OBRÓBKI PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU DO 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	5,4000
0310	KNNR	205050501	RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	78,0000
0320	KNNR	205050701	RURY SPUSTOWE OKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	29,8000
0005 ROBOTY RÓŻNE					
0330	KNR R	40106270400	IMPREGNACJA GRZYBOBÓJCZA BALI I KRAWĘDZIAKÓW 2-KROTNA PREP. SOŁOWYMI-SMAROWANIE-KOŃCÓWKI KROKWI	m2	7,7000
0340	KNR R	40106270300	IMPREGNACJA GRZYBOBÓJCZA DESEK 2-KROTNA PREPARATAMI SOŁOWYMI-SMAROWANIE	m2	32,8000
0350	KNNR	6040402KI	OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM (Z ODZYSKU)	m	15,2000
0360	KNNR	604040200	OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m	95,2000
0370	KNNR	6050201KI	OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM (Z ODZYSKU)	m2	15,2000
0380	KNNR	605020100	OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	57,1000
0390	KNR R	40101080900	WYWIEZIECIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCH. SKRZYN. NA ODL. DO 1km	m3	12,5000
0400	KNR R	401010810KI	WYWIEZIECIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYN. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOŚĆ 4)	m3	12,5000

\* Koniec wydruku \*

Autor programu: "LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD                      W - WACETOB  
P - POLCEN                      S - PROMOCJA  
B - BRANŻOWE                  I - INSTAL  
G - IGM, IRM  
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA