

# P R Z E D M I A R      R O B Ó T

GMINA CZERWIENSK

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO  
NA CENTRUM REHABILITACJI W CZERWIENSKU UL. ZIELONOGÓRSKA  
DZIAŁKA NR 649/3 OBREB CZERWIENSK

17/03/0001/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
<b>0001 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
CPV: 45111300-1			
0010	KNR R 40105190600 ROZBIÓRKA POKRYCIA Z PAPY NA DACHACH BETON. -PIERWSZA WARST. 25.10*12.80	321.2800	
	R a z e m ... m2	321.2800	m2 321,2800
0020	KNR R 40105190700 ROZBIÓRKA POKRYCIA Z PAPY NA DACHACH BETON. -NASTĘP. WARSTWA		m2 321,2800
0030	KNR R 40105350800 ROZEBRANIE OBRÓBEK MURÓW OGNIOW., KOŁNIERZY, OKAPÓW, GZYMSÓW Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU		m2 22,8000
0040	KNR R 40105350400 ROZEBRANIE RYNNY Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU		m 25,1000
0050	KNR W 40102120600 ROZBIÓRKA ELEM.KONSTR.BETONOW.ZBROJONYCH MECHANICZNIE (PŁYTY KORYTKOWE) Płyty korytkowe - 16 szt.	2.8800	
	R a z e m ... m3	2.8800	m3 2,8800
0060	KNZ 40102120261 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BETONOWYCH Podłozie betonowe, schody zewn. podest wejściowy	32.8400	
	R a z e m ... m3	32.8400	m3 32,8400
0070	KNR R 40103540300 WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH O POW.DO 1m2 (OKNA)		szt 2,0000
0080	KNR R 40103540400 WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH O POW.DO 2m2 (OKNA)		szt 5,0000
0090	KNR R 40103540400 WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH O POW.DO 2m2		szt 7,0000
0100	KNR R 40103540800 WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC STAŁOWYCH OKIENNYCH O POW. PONAD 2m2 Okno stalowe 4.78*2.94	14.0532	
	R a z e m ... m2	14.0532	m2 14,0532
0110	KNR R 40103541000 WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC STAŁ.DRZWIOWYCH O POW.PONAD 2m2 Brama Drzwi stalowe	9.8700 10.7700	
	R a z e m ... m2	20.6400	m2 20,6400
0120	KNR R 40103540600 WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC STAŁOWYCH LUB KRAT OKIENNYCH O POW. DO 1m2		szt 2,0000
0130	KNR R 40103500100 ROZEBRANIE KOMINÓW Z CEGIEŁ		m3 90,0000
0140	KNNR 215040200 RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE (DO ROZBIÓRKI KOMINA CEGLANEGO)		m2 100,0000
0150	KNR R 40103490200 ROZEBRANIE ŚCIAN Z CEGIEŁ NA ZAP.CEM.-WAP. Ściany Kominki, czerpnie	10.6000 1.5000	
	R a z e m ... m3	12.1000	m3 12,1000
0160	KNR R 40103290300 WYKUCIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH W ŚCIANACH Z CEGIEŁ NA ZAPRAWIE CEM.-WAP, GRUB. ŚCIAN PONAD 1/2cegły		m3 2,6000
0170	KNR R 40103541300 WYKUCIE Z MURU KRATEK WENTYLAC., DRZWICZEK		szt 18,0000
0180	KNNR 7020201KI POMOSTY ROBOCZE, POKRYCIA POMOSTÓW, BALUSTRADY ROZBIÓRKA - 50% R		T 5,0000
0190	KNR R 20211010300 PODKŁAD MURARSKI Z TŁUCZNIĄ NA PODŁOŻU GRUNTOWYM (ANALOGIA) ZASYPANIE GRUZEM ROZBIÓRKOWYM CZ. PODZIEMNEJ		m3 150,0000
0200	KNR R 20211010700 PODKŁADY Z UBITYCH MATERIAŁÓW SYPKICH NA PODŁOŻU GRUNTOWYM (ZASYPANIE CZĘŚCI PODZIEMNEJ) 590.00-150.00 (gruz pochodzący z rozbiórek)	440.0000	
	R a z e m ... m3	440.0000	m3 440,0000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót				J.miały	Ilość
0002 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE						
CPV: 45262311-4, 45223210-1						
0210	KNR R	508080302KI	MOCOWANIE NA KOŁKI WKLEJANE ELEMENTOW STAŁOWYCH		szt	32,0000
0220	KNZ	20201250560	ZAŁOŻENIE BELEK STAŁOWYCH MONTAŻ CEOWNIKA NP100 (POZ. W1)		kg	508,5000
0230	KNNR	201050700	MONTAŻ DOSTARCZONYCH PREFABRYKATOW ZBROJARSKICH-PLYTY POJEDYNCZO ZBROJONE			
		Zbrojenie fi 8mm	(75.11)*0.001	0.0751		
		Zbrojenie fi 12 mm	(115.94)*0.001	0.1159		
		R a z e m ... T		0.1910	T	0,1910
0240	KNR R	20202160100	PLYTY ŻELBETOWE STROPÓW-PŁASKIE GRUB.8cm WYLEWKI - BETON C20/25			
		Wylewki żelbetowe				
		Ws1 (1.10*2.0)*8		17.6000		
		Ws2 (1.80*3.38)		6.0840		
		R a z e m ... m2		23.6800	m2	23,6800
0250	KNR R	202021605KI	DODATEK ZA KAŻDY 1cm RÓŻNICY GRUB.PŁYT (KROTNOŚĆ 2)		m2	23,6800
0003 ROBOTY MUROWE						
CPV: 45262520-2						
0260	KNR R	40103040100	UZUPEŁNIENIE ŚCIAN LUB ZAMUROWANIE OTWORÓW CEGŁAMI NA ZAPR. CEM.-WAP.		m3	8,5000
0270	KNR R	20201260500	UŁOŻENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH SBN Wg zestawienia w projekcie	93.0000		
		R a z e m ... m		93.0000	m	93,0000
0280	KNZ	20201250560	ZAŁOŻENIE BELEK STAŁOWYCH - I PE 140 NADPROŻE STAŁOWE N8		kg	60,0000
0290	KNR R	20201210300	ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYTEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUB.12cm		m2	261,8000
0300	KNR R	20201220500	KANAŁY KOMINOWE WENTYLACYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH		m	83,0000
0310	KNR R	20201210100	ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYTEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO,GRUB.6cm (OBUDOWA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH)		m2	14,9500
0320	KNR	K-03030601KI	KOMIN POWIETRZNO-SPALINOWY		kpl.	1,0000
0330	KNR R	20201200200	ŚCIANKI Z CEGIEŁ BUDOWLANYCH KLINKIER. GRUB.1/2ceg. (OBUDOWY KOMINÓW WENTYL. NAD DACHEM)		m2	6,3200
0340	KNR R	20209230200	SPOINOWANIE ŚCIAN ZAPR. CEMENTOWĄ BARWIONĄ, WYKON. RĘCZNIE		m2	6,3200
0350	KNR R	20202190500	NAKRYWY KOMINÓW BETONEM GRUB.DO 7cm		m2	3,0500
0004 STROPODACH						
CPV: 45260000-7						
0360	KNR R	202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTR. NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (STYROPIAN GRUB. 20 CM)			
		(25.15*12.90)		324.4400		
		R a z e m ... m2		324.4400	m2	324,4400
0370	KNR W	20205040200	POKRYCIE DACHOW PAPA TERMOZGRZEWAŁNA- 2-WARSTWOWE		m2	324,4400
0380	KNNR	2050402KI	OBRÓBK I PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU PONAD 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM		m2	29,0000
0390	KNNR	205040103	OBRÓBK I PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU DO 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM		m2	15,5000
0400	KNNR	205050501	RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGŁE Z BLACHY CYN.-TYTAN.		m	25,2000
0410	KNNR	205050701	RURY SPUSTOWE OKRĄGŁE Z BLACHY CYNK.-TYAN.		m	10,5000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miały	Ilość
<b>0005 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
CPV: 45421000-4			
0420 KNNR	707010300 OKNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH O POWIERZCHNI DO 1,5 M2 Z NAWIWNİKAMI LISTWOWYMI	m2	1,4400
0430 KNNR	707010400 OKNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH O POWIERZCHNI DO 2,0 M2 Z NAWIWNİKAMI LISTWOWYMI	m2	1,6200
0440 KNNR	707010500 OKNO Z TWORZYW SZTUCZNYCH O POWIERZCHNI PONAD 2,0 M2 (1.20*1.80)*7+(1.50*1.80)*2	20.5200 20.5200	
	R a z e m ... m2	m2	20,5200
0450 KNNR	203020700 OSADZENIE PODOKIENNIKÓW PREFABRYKOWANYCH	m	14,0500
0460 KNR W	202102702KI DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE (WRAZ Z OKUCIAMI) Drzwi wewnętrzne (0.90*2.10)*5+(1.0*2.10)*3+(0.90*2.10)+(1.0*2.10)	19.7400 19.7400	
	R a z e m ... m2	m2	19,7400
0470 KNNR	707010600 DRZWI PCV ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE	m2	3,7800
0480 KNNR	7070106KI DRZWI PCV WEWNĘTRZNE Br1 (1.50*2.30)	3.4500 3.4500	
	R a z e m ... m2	m2	3,7800
0490 KSNRUW	2100103KI ŚWIETLIKI DACHOWE WRAZ Z KONSTRUKCJA MONTAŻOWĄ	kpl.	8,0000
<b>0006 PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
CPV: 45432100-5			
0500 KNNR	212010301 PODKŁADY Z UBITYCH MATERIAŁÓW SYPKICH GRUB. 20 CM (PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI)	m3	32,5000
0510 KNR R	20211010100 PODKŁAD BETONOWY Z BETONU ZWYKŁEGO Z KRUSZYWA NATURALNEGO GRUB. WARSTWY 15 CM	m3	39,8000
0520 KNNR	206030200 IZOLACJE Z FOLII UKŁADANE NA SUCHO DWUWARSTWOWE	m2	265,4200
0530 KNR R	202060903KI IZOLACJA PŁYTAMI STYROPU NA WIERZCHU KONSTR. NA SUCHO, POZIOMA GRUB. 20 CM	m2	257,2700
0540 KNNR	206030100 IZOLACJE Z FOLII UKŁADANE NA SUCHO JEDNOWARSOWE	m2	257,2700
0550 KNR R	20211250100 PODKŁAD BETONOWY WYKON. "MIKSOKRETEM" GRUB. 8cm	m2	257,2700
0560 KNR R	20228060500 POSADZKI JEDNOBARWNE Z PŁYTEK KAMIONKOW. GRES 30x30 CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ GRUB. 5mm /ATLAS Wg zestawienia w projekcie	137.1500 137.1500	
	R a z e m ... m2	m2	115,3000
0570 KNR R	20228090300 COKOLIKI Z PŁYTEK KAMIONK. GRES 15x15cm	m	175,0000
0580 KNNR	212060200 POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH RULONOWE WYKŁADZINA TYTP TARKET 257.27-115.30	141.9700 141.9700	
	R a z e m ... m2	m2	141,9700
<b>0007 TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY, MALOWANIE</b>			
CPV: 45400000-1			
0590 KNR R	40107010500 ODBICIE TYNKÓW WEWN. NA ŚCIANACH TYNKI Z ZAPR. CEM.-WAP.	m2	469,2000
0600 KNR R	20211340201 GRUNTOWANIE ŚCIAN PIONOWYCH PREPARATEM WZMACNIAJĄCYM PODŁOŻE	m2	469,2000
0610 KNR R	40107160201 TYNKI WEWN. KAT.III WYKONANE RĘCZNIE NA PODŁOŻU Cegl. NA ŚCIANACH PŁASKICH Ściany istniejące	469.2000 469.2000	
	R a z e m ... m2	m2	469,2000
0620 KNNR	208010300 TYNK ZWYKŁY III KATEGORII ŚCIAN Ścianki działowe (261,80*2)	523.6000 523.6000	
	R a z e m ... m2	m2	523,6000
0630 KNR R	20208150400 GŁADŹ GIPSOWA NA ŚCIANACH 2-WARSTWOWA (469.20+523.60)	992.8000 992.8000	
	R a z e m ... m2	m2	992,8000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miały	Ilość
0640	KNR R 20211340201 GRUNTOWANIE PODŁOŻY PIONOWYCH PREPARATAMI GRUNTUJACYMI Łazienka i WC Fartuchy przy umywalkach Pom. socjalne R a z e m ... m2	36.7000 18.0000 1.5500 56.2500	m2 56,2500
0650	KNR R 20208290600 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI 20x20cm -METODA ZWYKŁA,NA KLEJ	m2	56,2700
0660	KNR G 02326120800 OCHRONA NAROŻNIKÓW WYPUKŁYCH KĄTOWNIKIEM METALOWYM	m	900,0000
0670	KNR W 202200502KI OKŁADZINY STROPÓW PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI NA RUSZCIE METALOWYM-POJEDYNCZYM MOCOWANYM DO PODŁOŻA	m2	236,5000
0680	KNR W 20220040700 OBUDOWA NA RUSZTACH POJEDYNCZYCH DŹWIGARÓW STROPOWYCH	m2	57,0000
0690	KNR R 20206130300 IZOLACJA POZIOMA PŁYTAMI Z WEŁNY MINERAL.UKŁADANYCH NA SUCHO -JEDNA WARSTWA	m2	236,5000
0700	KSNRUW 206010200 IZOLACJA Z FOLII POLIETYLENOWEJ PRZYMOCOWANEJ DO KONSTRUKCJI (PAROIZOLACJA)	m2	293,5000
0710	KNR R 20220070300 KONSTRUKCJE RUSZTÓW NA STROPACH Z KSZTAŁTOWNIKÓW METALOWYCH POD IZOLACJE Z WEŁNY MINERALNEJ	m2	236,5000
0720	KNNR 214020500 MAŁOWANIE PŁYT GIPSOWYCH, SPOINOWANYCH,SZPACHLOWANYCH FARBĄ AKRYLOWĄ Z GRUNTOWANIEM DWUKROTNIE 236.50+57.0 R a z e m ... m2	293.5000 293.5000	m2 293,5000
0730	KNNR 214020300 MAŁOWANIE PODŁOŻY GIPSOWYCH FARBĄ AKRYLOWĄ-DWUKROTNIE (469.20+523.60)-56.27 R a z e m ... m2	936.5300 936.5300	m2 936,5300
<b>0008 WYPOSAŻENIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> CPV: 45000000-7			
0740	Kal.własna WYPOSAŻENIE SANITARIATU W URZĄDZENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRĄZ Z MONTAŻEM - KALKULACJA INDYWIDUALNA Poręcz łukowa przy umywalce - 1 szt. Poręcz łukowa uchylna - 1 szt. Poręcz katowa przy WC - 1 szt. Uchwyt katowy przy WC - 2 szt. R a z e m ... kpl	1.0000	kpl. 1,0000
<b>0009 ELEWACJA BUDYNKU</b> CPV: 45443000-4			
0750	KNR R 40107010500 ODBICIE TYNKÓW ZEWN. NA ŚCIANACH TYNKI Z ZAPR.CEM-WAP.	m2	219,7000
0760	ZKNR C-02 01010100 ZABEZPIECZENIE OKIEN FOLIĄ MALARSKĄ PRZED DOCIEPLENIEM	m2	27,3600
0770	KNR G 02326110200 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD DOCIEPLENIE POPRZECZ GRUNTOWANIE EMULSJĄ UNI-GRUNT 1-KROTNIE 12.82*(4.20+3.60)*0.5*2 13.50*4.20+25.10*3.60 -(0.90*1.80+1.20*1.20+1.20*1.80*7+1.50*1.80*2) -(1.80*2.10) R a z e m ... m2	99.9960 147.0600 -23.5800 -3.7800 219.7000	m2 219,7000
0780	KNR G 02326141000 OCHRONA NAROŻNIKÓW WYPUKŁYCH KĄTOWNIKIEM AL	m	70,0000
0790	KNR G 02326150100 DOCIEPLENIE ŚCIAN WEŁNA MINERALNA GRUB. 18 CM	m2	219,7000
0800	KNR G 02326150700 DOCIEPLENIE OSCIEŻY O SZEROK. DO 30 CM 0.18*(4.50+3.60+4.80*7+5.10*2+6.0) R a z e m ... m2	10.4200 10.4200	m2 10,4200
0810	KNR R 20209230400 SPADKI POD OBRÓBKI BLACHARSKIE Z ZAPRAWY,WYKON.RECZNE	m2	2,5000
0820	KNNR 203020700 OSADZENIE PODOKIENNIKÓW PREFABRYKOWANYCH PODOKIENNIKI BLASZANE	m	14,0500
0830	KNR G 02326140100 UZUPEŁNIENIE DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU WIELORODZINNEGO	m2	24,0000
0840	KNNR 214050400 MAŁOWANIE ŚCIANY FARBĄ FASADOWĄ	m2	135,0000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miały	Ilość
0850 KNNR	215040200 RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOŚĆ DO 20 M	m2	150,0000
0860 KNR R 40101020200	WYKOPY WĄSKOPRZESTRZYNNE O SZER.DNA DO 1,5m I GŁĘB. DO 1,5m GRUNCIE KAT.III NIEUMOCNIONE	m3	33,0000
0870 KNR R 40101050200	ZASYPANIE WYKOPÓW Z PRZERZUTEM ZIEMI NA ODL. DO 3m I UBICIE WARSTWAMI CO 15cm W GR.KAT.III	m3	25,3000
0880 ZKNR C-01 01010200	OCZYSZCZENIE I ZMYCIE PODŁOŻA PRZED DOCIEPLENIEM	m2	51,4000
0890 KNR R 20206030900	IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU ASFALTOWEGO NA ZIMNO - PIERWSZA WARSTWA	m2	51,4000
0900 KNR R 20206031000	IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU ASFALTOWEGO NA ZIMNO- KAŻDA NASTĘPNA WARSTWA	m2	51,4000
0910 KNR G 023261201KI	PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN STYROPIAN GRUB.15 CM	m2	51,4000
0920 KNNR W 302070100	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z FOLII KUBEŁKOWEJ	m2	51,4000
<b>0010 ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
CPV: 45000000-7			
0930 KNNR 605020100	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETON. GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	131,8500
0940 KNNR 604040200	OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m	163,7000
0950 KNR R 40102130100	PODEST WEJŚCIOWY BETONOWY NA PODŁOŻU GRUNTOWYM	m2	3,6000
0960 KNR R 20228050500	POSADZKA Z PŁYTEK KAMION. GRES MROZOODPORNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ (PODEST WEJŚCIOWY)	m2	3,6000
0970 KNR R 22104010500	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH SIEWEM Z NAWOŻENIEM KAT. GRUNTU III	m2	672,0000

\* Koniec wydruku \*

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw  
R - ORGBUD W - WACETOB  
P - POLCEN S - PROMOCJA  
B - BRANŻOWE I - INSTAL  
G - IGM, IRM  
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA