


Pi=6,9kW
Po=3,72kW
Io=5,7A

Na wewnętrznej ścianie drzewiczek rozdzielnic wykonawca robot elektrycznych umieści czytelną dokumentację powykonawczą, rozdzielnicę zabezpieczoną w sposób trwały (zaizolowaną)

Rozdzielnica zlokalizowana w komunikacji - piętro

Rozdzielnica winna posiadać rezerwę 30% po zabudowaniu zabezpieczeń



Rozdzielnica p/ł uniwers. IP44/II klasa izolacyjności
wymiary: 650x300x160, 8x12=96 modułów
Wysokość dolnej krawędzi od poziomu posadzki - 1200mm

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH				
65-245 Zielona Góra ul.Armił Ludowej 2, tel./068/320 90 26 NIP.929-009-63-31				
OBIEKT: SALA SPORTOWA		NR.ZLEC		SKALA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LESNINOWIE WIELKIM		DZIAŁKA NR.105/4 OBRĘB GMINA CZERWIENSK.		-----
TREŚĆ: ROZDZIELNICA R2		ARKUSZ NR.		2/E
WYKONAWCA OPRACOWANIA		UPR.BUD.	PODPIS	DATA
AUTOR: inż. A.WROTKOWSKI		182/76/ZG		03/2015
OPRACOWAŁ: inż. M.WROTKOWSKI				03/2015