


SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:10



- 1 Warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej grubości 8 cm
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 5 cm
- 3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości łącznej 20 cm
 - warstwa górna o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 10 cm
 - warstwa dolna o uziarnieniu 31,5/63mm, grubości 10 cm
- 4 Krawężnik betonowy, drogowy 30x15cm (spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową)
- 5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 5cm
- 6 Ława betonowa z betonu C12/15 (B15) z oporem

Obiekt		BUDOWA - DROGA DOJAZDOWA NR 100444F UL. JAGODOWA W M. CZERWIEŃSK		Skala 1:10	
Tytuł rysunku		SZCZEGÓŁ "B"		nr rys. 3	
BRANŻA DROGOWA					
			nr upr.	podpis	
Projektował:		mgr Jerzy Bielski		04/05/ZG	
Opracował:		mgr inż. Anna Bielska			