


SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10



- 1 Warstwa ścierna z kostki brukowej, betonowej grubości 8 cm
- 2 Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, grubości 5 cm
- 3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości łącznej 20 cm
 - warstwa górna o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 10 cm
 - warstwa dolna o uziarnieniu 31,5/63mm, grubości 10 cm
- 4 Krawężnik betonowy, drogowy 30x15cm (spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową)
- 5 Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, grubości 5cm
- 6 Ława betonowa z betonu C12/15 (B15) z oporem

BUDOWA - DROGA DOJAZDOWA NR 100444F		Skala	
Obiekt UL. JAGODOWA W M. CZERWIEŃSK		1:10	
Tytuł rysunku SZCZEGÓŁ "C"		nr rys. 3	
BRANŻA DROGOWA			
		nr upr.	podpis
Projektował:	mgr Jerzy Bielski	04/05/ZG	
Opracował:	mgr inż. Anna Bielska		