

# PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZERWIEŃSKU

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [ zł ]	Wartość [ zł ]
			nazwa	ilość		
1		3	4	5	6	7
1	KNR R 401/1204/08/00	Przygotowanie starych powierzchni do malowania	m2	441,94		
2	KNR R 202/0815/04/KI	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	m2	254,02		
3	KNR R 202/0815/06/00	Gładź gipsowa na stropach 2-warstwowa	m2	187,92		
4	KNR G 023/2612/08/00	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m	100,00		
5	KNR R 202/1134/02/01	Gruntowanie podłoży preparatem unigrunt	m2	441,94		
6	KNNR 2/1402/03/00	Malowanie podłoży gipsowych farbą akrylową - dwukrotnie	m2	441,94		
7	KNR R 202/1504/08/KI	Lakierowanie 1-krotne tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych	m2	72,70		
8	KNNR 7/0507/04/KI	Listwa osłaniające narożniki	m	32,00		
9	KNNR W 3/0707/01/00	Oslony drewniane szczelinowe sosnowe na grzejniki	m2	15,00		
10	KNNR 2/1205/09/KI	Posadzka z płyt panelowych na podkładzie wygłuszającym	m2	132,67		
11	KNNR 2/1205/09/KI	Posadzka z płyt panelowych - scena i schody	m2	41,50		
12	KNNR 3/0702/05/KI	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	13,50		
13	kalk. Własna	Rampa oświetleniowa	kpl.	1,00		
RAZEM NETTO						
VAT						
RAZEM BRUTTO						