


1
B



ISTNIEJĄCE PODDASZE

L.p.	nazwa pom.	pow. [m2]
3-1	KLATKA SCHODOWA	3,1
3-2	HALL	57,8
3-3	WC	2,0
3-4	ŁAZIENKA	5,3
3-5	POKÓJ GOŚCINNY	6,1
3-6	POKÓJ GOŚCINNY	11,2
3-7	POM. GOSP.	9,3
3-8	KORYTARZ	9,2
3-9	MAGAZYN POŚCIELI	1,9
3-10	POM. SPRZĄTACZEK	4,7
pow. podłogi:		110,5

RZUT PODDASZA 1:75 WENTYLACJA

LUBUSKIE BIURO PROJEKTÓW

65-119 Zielona Góra
ul. Konstruktorów 36/2
tel. 605 57 88 87

treść rysunku:
RZUT PODDASZA/DACHU

nazwa obiektu:
Żłobek, biblioteka

adres obiektu:
CZERWIŃSK, DZ NR 331/1, 331/2

inwestor:
GMINA CZERWIŃSK

skala rysunku:
1: 75


nr rys.:

5

data:
09-2019

inst. sanitarne
projektant
mgr inż. Stanisław Karasz
spec. sanitarna, upr. nr 201/75/Zg

inst. sanitarne
sprawdzający
mgr inż. Marek Karasz
spec. sanitarna, upr. nr LBS/0014/PWOS/15



1. Wentylator kanałowy typ RAT.125 Aereco RAT.125.350.HB
V= 160m³/h, Ns= 33 W, I maks. 0,15 A
w obudowie kanału pionowego
z rewizją umożliwiającą dostęp do wentylatora i tłumików akustycznych
2. Wentylator kanałowy typ RAT.125 Aereco RAT.125.350.HB
V= 240m³/h, Ns= 33 W, I maks. 0,15 A
w obudowie kanału pionowego
z rewizją umożliwiającą dostęp do wentylatora i tłumików akustycznych
3. Tłumiki akustyczne na ssaniu i tłoczeniu o długości L=700mm,

BEZ ZMIAN