

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001274F NA ODCINKU SYCOWICE-NIETKOWICE

GMINA CZERWIŃSK

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	1,80		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:						
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
2	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	8 550,00		
3	D-04.03.02	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie mechaniczne warstw emulsją asfaltową	m2	7 810,00		
4	D-04.04.02	Remont częściowy nawierzchni wyrównanie lokalnych nierówności	m2	1 500,00		
RAZEM PODBUDOWY:						
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m2	7 810,00		
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16S gr. 3 cm	m2	7 810,00		
RAZEM NAWIERZCHNIE:						
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
7	D-06.03.01-1	Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 mm klinowanego miałem kamiennym gr. 15 cm	m2	3 260,00		
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:						
x	D-10.00.00	INNE ROBOTY	x	x	x	x
8	D-10.00.00	Naprawa istniejącego przepustu Zakres robot: - oczyszczenie przepustu i terenu przyległego - wykonanie robót ziemnych - montaż wewnątrz istn. przepustu stalowej rury spiralnie karbowanej Hel-Cor - wypełnienie betonem konstrukcyjnym przestrzeni pomiędzy rurą stalową a istn. konstrukcją przepustu - wykonanie ścian czołowych przepustu	kpl.	1,00		
RAZEM INNE ROBOTY:						
RAZEM KOSZT ROBÓT netto:						
Podatek vat						
RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:						