

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Leśniów Wielki**

## Odcinek nr I

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena	Wartość	
			Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,390			
2	D.01.02.01.	Ścinanie drzew fi do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny	szt.	11,00			
3	D.01.02.01.	Ścinanie drzew fi 16 - 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny	szt.	4,00			
4	D.01.02.01.	Ścinanie drzew fi 55 - 66 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny	szt.	1,00			
5	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 20 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora.	m3	29,40			
6	D-01.02.03	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	191,40			
7	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia wraz z elementami betonowymi	m	45,00			
8	D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji zjazdu z kostki kamiennej wraz z podbudową wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	51,00			
9	D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji zjazdów z nawierzchni gruntowo-tłuczniowych wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	183,00			
x	x	<b>Razem roboty przygotowawcze :</b>					
	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
10	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu kat. II z transportem urobku na nasyp samochodami z dokopu Wykonawcy wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	85,00			
x	x	<b>Razem roboty ziemne :</b>					
	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
11	D-03.02.01a	Regulacja pionowa urządzeń	szt.	2,00			
x	x	<b>Razem odwodnienie korpusu drogowego :</b>					

<b>D-04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
12	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość 10 cm - 20 cm	m2	920,00		
13	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość 20 cm - 30 cm	m2	195,00		
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 115,00		
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	920,00		
16	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m3	195,00		
17	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm	m2	195,00		
x	x	<b>Razem podbudowy :</b>				
<b>D-05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
18	D-05.03.21	Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm	m2	920,00		
19	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	195,00		
x	x	<b>Razem nawierzchnie :</b>				
<b>D-07.00.00</b>		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
20	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - strzałki i inne symbole	m2	1,32		
x	x	<b>Razem nawierzchnie :</b>				
<b>D-08.00.00</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
21	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 cm (wtopiony) wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem	m	178,00		
22	D-08.01.01	Ułożenie opornika betonowego 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem	m	9,00		
23	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	707,00		
x	x	<b>Razem elementy ulic :</b>				
<b>D-09.01.01</b>		<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>				
24	Analiza własna	Plantowanie skarp i terenów płaskich w gr. kat. I-III	m2	957,00		
25	D-09.01.01	Humusowanie skarp i terenów płaskich z obsianiem trawą, przy grubości humusowania do 20 cm	m2	957,00		
x	x	<b>Razem zieleń drogowa :</b>				
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
Podatek VAT (23%)						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						