


# SZCZEGÓŁ "A"

## skala 1:10



- 1 Warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej typu Behaton grubości 10cm
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm
- 3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 15cm
- 4 Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 i CBR.25 grubości 10cm
- 5 Krawężnik betonowy, najazdowy 22x15cm (spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową)
- 6 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm
- 7 Ława betonowa z betonu C12/15 (B15) z oporem

Obiekt	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI GRUNTOWEJ	Skala	1:10
Tytuł rysunku	SZCZEGÓŁ "A"	nr rys.	4
BRANŻA DROGOWA			
		nr upr.	podpis
Projektował:	mgr Jerzy Bielski	04/05/ZG	
Opracował:	mgr inż. Anna Bielska		
Opracował:			