

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ BUDYNKU PRZY SKŁADOWEJ 5A
W CZERWIEŃSKU

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,210		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowych płyt o wymiarach 50x50 cm	m2	462,0		
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża bet. 30x8 cm	m	206,0		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika wraz z ławą fundamentową	m	141,0		
5	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	34,4		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	374,0		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
7	D-05.03.23a	Ułożenie betonowej kostki brukowej typu Holland, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, materiał kostki powierzony przez Inwestora	m2	374,0		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
8	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	115,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
9	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08m2 C8/10 (B10) z oporem	m	141,0		
10	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża chodnikowego betonowego 8x20 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m	282,2		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						