

**LE-mur****BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH***inż. arch. Bożena-Jolanta Leple*

65-368 Zielona Góra ul. Żytnia 7

tel. 603 895 410

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : WIEJSKI DOM KULTURY
Temat : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
- OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPODACHU
Adres : LEŚNIÓW WIELKI 51 GMINA
CZERWIEŃSK dz. nr 89/2
Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor : GMINA CZERWIEŃSK
ul. RYNEK 25, 66-016 Czerwieńsk

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracowała	inż. arch. Bożena Leple	nr 7/83/Zg § 4.2 §6.3 §7	Bożena-Jolanta Leple inż. architekt inż. budowlanego Upr Nr 7/83/ZG

Zielona Góra, sierpień 2016r

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: **GMINA CZERWIEŃSK**
66-016 CZERWIEŃSK, UL. RYNEK 25

Obiekt: **WIEJSKI DOM KULTURY**

Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU**

Adres budowy: **LEŚNIOŹ WIELKI, GMINA CZERWIEŃSK**
DZ. NR 89/2

Opracował/a:

Bożena-Jolanta Leple
inż. architekt
inż. bud. i budowlanego
Upr. Nr 7/83/ZG

ZIELONA GÓRA, 2016

PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA CZERWIEŃSK
WIEJSKI DOM KULTURY W LEŚNIOWIE WIELKIM
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

16/07/0007/007

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie	ilości robót	J.m. miary	Ilość
	0001 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
0010	KNR R 40102120100 ROZBIÓRKA ELEM.KONSTR.BETONOW.NIEZBROJ.O GRUB.DO 15cm		m3	5,2000
0020	KNR R 40101020200 WYKOPY WĄSKOPRZESTRZYNNE O SZER.DNA DO 1,5m I GŁĘB. DO 1,5m GRUNCIE KAT.III NIEUMOCNIONE		m3	64,4000
0030	KNR R 40101050200 ZASYPANIE WYKOPÓW Z PRZERZUTEM ZIEMI NA ODL. DO 3m I UBIKIE WARSTWAMI CO 15cm W GR.KAT.III		m3	54,0000
0040	ZKNR C-01 01010200 OCZYSZCZENIE I ZMYCIE PODŁOŻA PRZED DOCIEPLENIEM Ściany fundamentowe	80.5000		
	Razem ... m2	80.5000	m2	80,5000
0050	KNR 91301010100 ZMYCIE PODŁOŻA MYJKA CIŚNIENIOWA-PRZYGOTOWANIE DO DOCIEPLEŃ Ściany nadziemne	368.7000		
	Razem ... m2	368.7000	m2	368,7000
0060	KNR R 202060309KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - PIERWSZA WARSTWA		m2	80,5000
0070	KNR R 202060310KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NASTĘPNA WARSTWA		m2	80,5000
0080	KNR G 023261201KI PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH		m2	80,5000
0090	KNR W 302070100 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z FOLII KUBEŁKOWEJ		m2	80,5000
0100	KNR R 40107020400 ODBICIE TYNKÓW Z ZAPR. CEM.-WAP. NA OŚCIEŻACH OKIENNYCH		m	70,0000
0110	KNR R 40103070200 PRZEMUROWANIE PĘKNIĘĆ PRZY UŻYCIU ZAPRAWY CEM. W ŚCIANACH Z CEGIEŁ NA ZAP. CEM.-WAP. - GŁĘB.PĘKN.1ceg.		m	15,0000
0120	KNR R 40103080500 NAPRAWA USZKODZ.W MURZE POWIERZCHNI O WIELK.DO 0,50m2		szt	5,0000
0130	KNR R 40107260201 UZUPEŁ.TYNKÓW ZEWN.ZW.KAT.III ŚCIAN,LOGGI,BALK.,O PODŁ.CEGL., PUST.CER.,GAZO-,PIANOBET.,W 1 M-SCU POW.DO 2m2		m2	60,0000
0140	KNR G 023261401KI DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 11 cm WRAZ Z WYKONANIEM WYPRawy ELEWACYJNEJ MINERALNEJ (Wraz z dodatkową warstwą siatki do wysokości 2,0 m)			
	Elewacja zachodnia	86.0400		
	Elewacja południowa	87.4800		
	Elewacja wschodnia	101.2300		
	Elewacja północna	93.9500		
	Cokół budynku wys. 40 cm	-34.7000		
	Razem ... m2	334.0000	m2	334,0000
0150	KNR G 023261401KI DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 11 cm WRAZ Z WYKONANIEM TYNKU ŻYWIETNEGO NA COKOLE BUDYNKU		m2	34,7000
0160	KNR G 023261407KI DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STYROPIANEM GRUB. 2 cm WRAZ Z WYPRawą ELEWACYJną MINERALną		m2	18,8000
0170	KNR 2140504KI MAŁOWANIE TYNKÓW FARBą SILIKATOWą 334.00+18.80	352.8000		
	Razem ... m2	352.8000	m2	352,8000
0180	KNR 215040100 RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOŚĆ DO 10 M		m2	400,0000
	0002 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
0190	KNR R 40103540900 WYKUCIE Z MURU DRZWI O POW. DO 2M2 (DRZWI DO KOTŁOWNI)		szt	1,0000
0200	KNR 213020300 DRZWI STAŁOWE P.POŻ (WEJŚCIE DO KOTŁOWNI)		m2	2,0000
0210	KNR W 3070206KI WYKUCIE Z MURU I WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH		m2	5,2500

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m.iary	Ilość
0003 WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH			
10220 KNR G 01909300300	WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PVC UCHYLNE 1-DZIELNE POW. DO 1,0 M2	m2	2,8800
10230 KNR R 40103541100	WYKUCIE Z MURU ISTNIEJĄCYCH PODOKIENNIKÓW	m	23,9000
10240 KNNR 203020700	OSADZENIE PODOKIENNIKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ	m	23,9000
0004 DOCIEPLENIE STROPODACHU			
10250 KNR R 202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTRUKCJI NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (STYROPIAN GRUB. 23 CM)	m2	271,0000
10260 KNR R 202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTRUKCJI NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (GRUB. 10 CM)	m2	21,0000
10270 KNR G 023261201KI	PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN (DACH) PŁYTY GRUB. 10 CM	m2	23,9000
10280 KNR R 20206090700	KLINY ZE STYROPIANU	m	79,8000
10290 KNR W 20205040200	POKRYCIE DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ - 2-WARSTWOWE Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ	m2	330,0000
0005 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE			
10300 KNR R 40105350400	ROZEBRANIE RYNNY Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	35,5000
10310 KNR R 40105350500	ROZEBRANIE RUR SPUST. Z BLACHY NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	20,1000
10320 KNR R 40105350800	ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m2	50,0000
10330 KNR G 021400402KI	PŁYTA OSB GRUB. 22 mm NA ŚCIANACH ATTYKI (POD OBRÓBK BLACHARSKIE)	m2	28,7000
10340 KNNR 205040203	OBRÓBK PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU PONAD 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	43,5000
10350 KNNR 205040103	OBRÓBK PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU DO 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	4,0000
10360 KNNR 205050501	RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	35,5000
10370 KNNR 205050701	RURY SPUSTOWE OKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	20,1000
0006 ROBOTY RÓŻNE			
10380 KNR R 202081506KI	SZPACHLOWANIE ZAPRAWĄ KLEJOWĄ POWIERZCHNI SUFITÓW 2-WARST.	m2	21,1000
10390 KNR R 202081504KI	SZPACHLOWANIE ZAPRAWĄ KLEJOWĄ POWIERZCHNI ŚCIAN - 2-WARST.	m2	18,6000
10400 KNR G 02309310100	NAŁOŻENIE NA PODŁOŻE PODKŁADOWEJ MASY TYNKARSKIEJ Sufity Ściany	22.7000 18.6000	
	Razem ... m2	41.3000	m2 41,3000
10410 KNR G 02309310201	WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU MINERALNEGO O GRUB. 2 MM -SCIANY PŁASKIE I POW. POZIOME	m2	41,3000
10420 KNNR 2140504KI	MAŁOWANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH FARBĄ SILIKATOWĄ	m2	41,3000
10430 KNR R 40112120500	MAŁOWANIE 2-KROTNE BALUSTRAD Z PRĘTÓW PROSTYCH FARBĄ OLEJNĄ (4.80*1.09)+(4.90*1.10)+(5.16*1.11)	16.3500	
	Razem ... m2	16.3500	m2 16,3500
10440 KNR R 40112123100	MAŁOWANIE 2-KROTNE ELEMENTÓW METALOWYCH - SŁUPKI RUROWE - FARBĄ OLEJNĄ	m	5,6000
10450 KNR R 40112120500	MAŁOWANIE 2-KROTNE ELEM. METAL. - KRAT Z PRĘTÓW PROSTYCH FARBĄ OLEJNĄ	m2	2,6000
10460 KNR R 40102010200	DESKOWANIE KONSTRUKCJI BETON. LUB ŻELBET.-ŁAW FUNDAM.	m2	1,6000
10470 KNR R 40102030100	UZUPEŁNIENIE BETONEM W ELEMEN. NIEZBROJ. - ŁAW FUNDAMEN.	m3	0,5000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
10480 KNR R 20201370100	PODMUROWANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - GRUBOŚCI 25 CM Z BŁOCKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.	m2	7,3500
10490 KNR 604040200	OBRIEŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m	69,3000
10500 KNR 605020100	OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	35,0000
10510 KNR R 40101080900	WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCH. SKRZYN. NA ODL. DO 1km	m3	8,0000
10520 KNR R 401010810KI	WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYN. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOŚĆ 4)	m3	8,0000

* Koniec wydruku *

Autor programu: "LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel (0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw
R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA