

**LE-mur****BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH***inż. arch. Bożena-Jolanta Leple*

65-368 Zielona Góra ul. Żytnia 7

tel. 603 895 410

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : ŚWIETLICA WIEJSKA
Temat : TERMOMODERNIZACJA
- OCIEPLENIE ŚCIAN i STROPODACHU
Adres : BĘDÓW 58, dz. nr 127/1, GMINA CZERWIEŃSK
Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor : GMINA CZERWIEŃSK
ul. RYNEK 25, 66-016 Czerwieńsk

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracowała:	inż. arch. Bożena Leple	nr 7/83/Zg § 4.2 §6.3 §7	<i>Bożena-Jolanta Leple</i> inż. architekt inż. budowlanego Upr Nr 7/83/ZG

Zielona Góra, sierpień 2016r

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: GMINA CZERWIEŃSK
66-016 CZERWIEŃSK, UL. RYNEK 25

Obiekt:: ŚWIETLICA WIEJSKA

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Adres budowy: BĘDÓW 58, GMINA CZERWIEŃSK
DZ. NR 127/1

Opracował/a:

Bożena-Jolanta Lepie
inż. architekt
inż. budowlanego
Upr. Nr 1/83/ZG

ZIELONA GÓRA, 2016

PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA CZERWIEŃSK
ŚWIE TLICA WIEJSKA W VBEDOWIE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

16/07/0007/010

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0001 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
0010 ZKNR C-02 01010200	OCZYSZCZENIE I ZMYCIE PODŁOŻA - COKÓŁ BUDYNKU	m2	26,3000
0020 KNR 91301010100	ZMYCIE PODŁOŻA MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ-PRZYGOTOWANIE DO DOCIEPLEŃ		
	Ściany nadziemia	149.2000	
	R a z e m ... m2	149.2000	m2 149,2000
0030 KNR R 40107020400	ODBICIE TYNKÓW Z ZAPR. CEM.-WAP. NA OŚCIEŻACH OKIENNYCH	m	24,8000
0040 KNR G 023261401KI	DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTKAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 14 cm WRAZ Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ MINERALNEJ (Wraz z dodatkową warstwą siatki do wysokości 2,0 m)	m2	149,2000
0050 KNR G 023261407KI	DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STYROPIANEM GRUB. 2 cm WRAZ Z WYPRAWĄ ELEWACYJNĄ MINERALNĄ	m2	8,7000
0060 KNNR 2140504KI	MAŁOWANIE TYNKÓW FARBĄ SILIKATOWĄ (149.20+8.70)-27.70	130.2000	
	R a z e m ... m2	130.2000	m2 130,2000
0070 KNR R 20209210200	LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI KLINKIER. 25x6cm, WYKONANIE RĘCZNE	m2	27,7000
0080 KNNR 215040100	RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOŚĆ DO 10 M	m2	150,0000
0002 DOCIEPLENIE STROPU NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI			
0090 KNR R 20206160100	IZOLACJA POZIOMA Z PAROIZOLACJI - JEDNA WARSTWA	m2	120,0000
0100 KNR R 20206130300	IZOLACJA POZIOMA PŁYTKAMI Z WEŁNY MINERAL. UKŁADANYCH NA SUCHO -JEDNA WARSTWA GRUB. 23 CM	m2	120,0000
0110 KNR R 20206160100	IZOLACJA POZIOMA Z FOLII -JEDNA WARSTWA	m2	120,0000
0120 Kal.własna	ODTWORZENIE WEJŚCIA NA PODDASZE -SCHODY SKŁADANE	kpl.	1,0000
0130 KNR R 401042002KI	WYKONANIE POMOSTÓW Z PŁYTY OSB	m2	10,0000
0003 WYMIANA STOLRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
0140 KSNR W 3070206KI	WYKUCIE Z MURU I WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	m2	2,8800
0150 KNR G 01909300300	WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWYCH NA OKNA PVC UCHYLNE 1-DZIELNE POW. DO 1,0 M2	m2	0,8300
0160 KNR R 40103541100	WYKUCIE Z MURU PODOKIENNIKÓW	m	6,3000
0170 KNNR 203020700	OSADZENIE PODOKIENNIKÓW Z BLACHY POWLEKANEJ	m	7,4000
0004 OBRÓBK I BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE			
0180 KNR R 40105350300	ROZEBRANIE RYNNY Z BLACHY NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	35,8000
0190 KNR R 40105350500	ROZEBRANIE RUR SPUST.Z BLACHY NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	13,0000
0200 KNNR 2050505KI	RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN. (RYNNY Z ODZYSKU)	m	35,8000
0210 KNNR 2050507KI	RURY SPUSTOWE OKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN. (RURY SPUSTOWE Z ODZYSKU)	m	13,0000
0220 KNR R 401050405KI	PRZEŁOŻENIE POKRYCIA DACHÓWKĄ	m2	7,0000
0230 KNR R 40104140200	DESKOWANIE POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ	m2	3,0000
0240 Kal.własna	UZUPEŁNIENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH NA KRAWĘDZI DACHU Z BLACHY TYTAN.-CYNK.	m2	10,0000

Nr poz.	Podstawa nakładu,	opis elementów i pozycji,	wyliczenie ilości robót	J.miały	Ilość
0005 ROBOTY RÓŻNE					
0250	KNR R	40107280300	UZUPEŁN.TYNKÓW ZEWN.CEMENT.KAT.III - ŚCIANA SCHODÓW W 1 M-SCU POW.DO 5m2	m2	4,0000
0260	KNR R	202081504KI	SZPACHLOWANIE ZAPRAWĄ KLEJOWĄ POWIERZCHNI ŚCIAN	m2	4,0000
0270	KNR G	02309310100	NAŁOŻENIE NA PODŁOŻE PODKŁADOWEJ MASY TYNKARSKIEJ	m2	8,0000
0280	KNR G	02309310201	WYKONANIE WYPRawy Z TYNKU MINERALNEGO GRUB. 2 MM -SCIANY PŁASKIE I POW. POZIOME	m2	8,0000
0290	KNNR	214050400	MALOWANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH FARBA SILIKATOWA	m2	8,0000
0300	KNR R	40112120500	MALOWANIE 2-KROTNE BALUSTRAD Z PRĘTÓW PROSTYCH FARBĄ OLEJNĄ	m2	6,5000
0310	KNNR	604040200	OBREŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m	11,3000
0320	KNNR	605020100	OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	5,6000
0330	KNR R	40101080900	WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCH.SKRZYN.NA ODL.DO 1km	m3	1,0000
0340	KNR R	401010810KI	WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYN. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOŚĆ 4)	m3	1,0000

* Koniec wydruku *

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOB
 P - POLCEN S - PROMOCJA
 B - BRANŻOWE I - INSTAL
 G - IGM, IRM
 TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA