

**LE-mur****BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH***inż. arch. Bożena-Jolanta Leple*

65-368 Zielona Góra ul. Żytnia 7

tel. 603 895 410 mail: le-mur@wp.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
Temat : TERMOMODERNIZACJA
- OCIEPLENIE ŚCIAN I STRODACHU
Adres : CZERWIEŃSK ul. CHROBREGO 5, DZ.NR 323
Branża : BUDOWLANA
Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor : GMINA CZERWIEŃSK
ul. RYNEK 25, 66-016 Czerwieńsk

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. arch. Bożena Leple	nr 7/83/Zg § 4.2 §6.3 §7	Bożena-Jolanta Leple inż. architekt inż. bud. i inżynier Upr Nr 7/83/ZG

Zielona Góra, sierpień 2016r

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: **GMINA CZERWIEŃSK**
66-016 CZERWIEŃSK, UL. RYNEK 25

Obiekt:: **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY**

Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU**

Adres budowy: **CZERWIEŃSK, GMINA CZERWIEŃSK**
DZ. NR 323

Opracował/a:

Bożena-Jolanta Lepie
inż. architekt
inż. bud. i inżyn. ogólnego
Upr. Nr 7/83/ZG

ZIELONA GÓRA, 2016

PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA CZERWIĘŃSK
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZERWIĘŃSKU
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

16/07/0007/009

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0001 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
0010 KNR	608030700 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z POLBRUKU NA PODSYPCE PIASKOWEJ RECZNIE	m2	54,0000
0020 KNR R	40101020200 WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE O SZER.DNA DO 1,5m I GŁĘB. DO 1,5m GRUNCIE KAT.III NIEUMOCNIONE	m3	59,7000
0030 KNR R	40101050200 ZASYPANIE WYKOPÓW Z PRZERZUTEM ZIEMI NA ODL. DO 3m I UBIECIE WARSTWAMI CO 15cm W GR.KAT.III	m3	50,0000
0040 ZKNR	C-01 01010200 OCZYSZCZENIE I ZMYCIE PODŁOŻA PRZED DOCIEPLENIEM Ściany fundamentowe	32.0000	
	R a z e m ... m2	32.0000 m2	74,7000
0050 KNR	91301010100 ZMYCIE PODŁOŻA MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ-PRZYGOTOWANIE DO DOCIEPLEŃ Ściany nadziemne (docieplane)	322.3000	
	R a z e m ... m2	322.3000 m2	322,3000
0060 KNR R	202060309KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - PIERWSZA WARSTWA	m2	74,7000
0070 KNR R	202060310KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NASTĘPNA WARSTWA	m2	74,7000
0080 KNR G	023261201KI PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	m2	74,7000
0090 KNR W	302070100 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z FOLII KUBEŁKOWEJ	m2	74,7000
0100 KNR R	40107020400 ODBICIE TYNKÓW Z ZAPR. CEM.-WAP. NA OŚCIEŻACH OKIENNYCH (ŚCIANY DOCIEPLANE)	m	95,0000
0110 KNR G	023261401KI DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 13 cm WRAZ Z WYKONANIEM WYPRawy ELEWACYJNEJ MINERALNEJ (Wraz z dodatkową warstwą siatki do wysokości 2,0 m) Ściany docieplone Cokół budynku wys. 40 cm	322.3000 -26.1000 296.2000 m2	
0120 KNR G	023261401KI DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 13 cm WRAZ Z WYKONANIEM TYNKU ŻYWIJNEGO NA COKOLE BUDYNKU	m2	26,1000
0130 KNR G	023261407KI DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STYROPIANEM GRUB. 2 cm WRAZ Z WYPRawą ELEWACYJNĄ MINERALNĄ	m2	20,3000
0140 KNR	2140504KI MAŁOWANIE TYNKÓW FARBĄ SILIKATOWĄ 296.20+20.30	316.5000 316.5000 m2	
0150 KNR	215040100 RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOŚĆ DO 10 M	m2	300,0000
0002 DOCIEPLENIE DACHU I STROPODACHÓW			
0160 KNR R	20206130200 IZOLACJA POZIOMA PŁYTAMI Z WEŁNY MINER.GRUB.22cm,NA LEPIKU,	m2	167,7000
0170 KNR W	20205040200 POKRYCIE DACHÓW PAPA TERMOZGRZEWALNĄ - 2-WARSTWOWE	m2	167,7000
0180 KNR R	40104130100 NABITKI NA KROKWIE 5X7cm	m	300,0000
0190 KNR W	401060403KI IZOLACJE PRZESTRZENI MIĘDZY KROKWIAMI PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ GRUB. 22 cm	m2	304,6000
0200 KSNRUW	206010200 PAROIZOLACJA Z FOLII PRZYMOCOWANEJ DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ	m2	304,6000
0210 KNR R	40106100300 OCZYSZCZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH O POWIERZ. >5m2 SZCZOTK. STAŁOWYMI	m2	100,0000
0220 KNR R	40106280200 IMPREGNACJA BALI I KRAWĘDZIAKÓW - ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ	m2	150,0000
0230 KNR R	40108200300 PRZYBICIE DO BELEK STROPOWYCH PŁYTY OSB	m2	151,1000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0003 ELEWACJA FRONTOWA			
10240 KNR W 3120801KI	MYCIE POWIERZCHNI ŚCIAN	m2	105,9000
10250 KNR R 40107010500	ODBIĆCIE TYNKÓW NA ŚCIANACH, FILARACH, PILASTRACH POWIERZ. PONAD 5m2, TYNKI Z ZAPR. CEM.-WAP. (ok. 15%)	m2	16,0000
10260 KNR G 02326110200	PRZYGOTOWANIE STAREGO PODŁOŻA POPRZECZ GRUNTOWANIE EMULSJA UNI-GRUNT 1-KROTNIE	m2	105,9000
10270 PKZ CZ 8022500KI	TYNK ZEWNĘTRZNY NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. KAT. III Z PRZYGOTOWANIEM ZAPRAWY	m2	16,0000
10280 PKZ CZ 8037900KI	PROFILE CIĄGNIONE ZWYKŁE SZER. DO 15CM NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.	m	5,0000
10290 KNR W 312010200	CZYSZCZENIE ŚCIERNE MURÓW Z WYSTROJEM ARCHITEKTONICZNYM	m2	1,0000
10300 KNR W 3120102KI	CZYSZCZENIE ŚCIERNE MURÓW Z WYSTROJEM ARCHITEKTONICZNYM - ELEMENTY DEKORACYJNE	m	15,5000
10310 PKZ CZ 9050500KI	FRYZY DEKORACYJNE O RYSUNKU ŚREDNIO ZŁOŻONYM - WYKONANIE ODLEWÓW CEMENTOWYCH		
10320 PKZ CZ 15010109KI	POMALOWANIE ELEWACJI FARBA SILIKONOWĄ - DWUKROTNIE	m2	105,9000
10330 PKZ CZ 15010109KI	MALOWANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH FARBA SILIKATOWĄ - WYSTROJE SZTUKATORSKIE	m2	5,0000
10340 KNR W 20216030200	RUSZTOWANIA ZEWN. RUROWE O WYS DO 15 M	m2	100,0000
0004 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE			
10350 KNR R 40105350300	ROZEBRANIE RYNNY Z BLACHY NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	87,8000
10360 KNR R 40105350500	ROZEBRANIE RUR SPUST. Z BLACHY NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	36,7000
10370 KNR R 40105350800	ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU		
	Obróbki blacharskie dachów, gzymsów, parapety	51.3000	
	R a z e m ... m2	51.3000	51,3000
10380 KNR R 20205070201	OBRÓBKI BLACHARSKIE GZYMSÓW I PARAPETÓW	m2	20,8000
10390 KNR 205040203	OBRÓBKI PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU PONAD 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	30,3000
10400 KNR 205040103	OBRÓBKI PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU DO 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	15,0000
10410 KNR 2050505KI	RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN. (RYNNY NADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKU)	m	87,8000
10420 KNR 2050507KI	RURY SPUSTOWE OKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN. (NADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKU)	m	36,7000
0006 ROBOTY RÓŻNE			
10430 KNR 605020100	UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	54,0000
10440 KNR R 40101080900	WYWIEZIEŃCIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCH. SKRZYŃ. NA ODL. DO 1km	m3	7,0000
10450 KNR R 401010810KI	WYWIEZIEŃCIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYŃ. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOŚĆ 4)	m3	7,0000

* Koniec wydruku *

Autor programu: "LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel (0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA