

**LE-mur****BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH***inż. arch. Bożena-Jolanta Leple*

65-368 Zielona Góra ul. Żytnia 7

tel. 603 895 410

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : WIEJSKI DOM KULTURY  
Temat : TERMOMODERNIZACJA  
- OCIEPLENIE ŚCIAN I DACHU  
Adres : NIETKOWICE 10, dz. nr 276 GMINA CZERWIEŃSK  
Branża : ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA  
Stadium : PROJEKT BUDOWLANY  
Inwestor : URZĄD GMINY w CZERWIEŃSKU  
ul. RYNEK 25, 66-016 Czerwieńsk

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracowała:	inż. arch. Bożena Leple	nr 7/83/Zg § 4.2 §6.3 §7	<i>Bożena-Jolanta Leple</i> inż. architekt inż. bud. i ogrodnego Upr Nr 7/83/ZG

Zielona Góra, sierpień 2016r

## PZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: **GMINA CZERWIEŃSK**  
**66-016 CZERWIEŃSK, UL. RYNEK 25**

Obiekt: **WIEJSKI DOM KULTURY**

Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU**

Adres budowy: **NIETKOWICE, GMINA CZERWIEŃSK**  
**DZ. NR 275**

Opracował/a:

*Bożena-Joanna Lepie*  
inż. architekt  
inż. bud. ogólnego  
Upr. Nr 7/83/ZG

ZIELONA GÓRA, 2016

# PRZEDMIAR ROBÓT

**GMINA CZERWIĘŃSK**  
**WIEJSKI DOM KULTURY W NIETKOWICACH**  
**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU**

16/07/0007/011

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
0001 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
0010	KNR R 40102120100 ROZBIÓRKA ELEM.KONSTR.BETONOW.NIEZBROJ.O GRUB.DO 15cm OPASKA BETONOWA	m3	3,0000
0020	KNR R 40101020200 WYKOPY WĄSKOPRZESTRZNE O SZER.DNA DO 1,5m I GŁĘB. DO 1,5m GRUNCIE KAT.III NIEUMOCNIONE	m3	26,0000
0030	KNR R 40101050200 ZASYPANIE WYKOPÓW Z PRZERZUTEM ZIEMI NA ODL. DO 3m I UBIKIE WARSTWAMI CO 15cm W GR.KAT.III	m3	22,0000
0040	ZKNR C-01 01010200 Oczyszczenie i zmycie podłoża przed dociepleniem Ściany fundamentowe	32.0000	
	Razem ... m2	32.0000 m2	32,0000
0050	KNR 91301010100 ZMYCIE PODŁOŻA MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ-PRZYGOTOWANIE DO DOCIEPLEŃ Ściany nadziemne	186.9000	
	Razem ... m2	186.9000 m2	186,9000
0060	KNR R 202060309KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - PIERWSZA WARSTWA	m2	32,0000
0070	KNR R 202060310KI IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NASTĘPNA WARSTWA	m2	32,0000
0080	KNR G 023261201KI PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	m2	32,0000
0090	KNNR W 302070100 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z FOLII KUBEŁKOWEJ	m2	32,0000
0100	KNR R 40107020400 ODBICIE TYNKÓW Z ZAPR. CEM.-WAP. NA OŚCIEŻACH OKIENNYCH	m	37,5000
0110	KNR G 023261401KI DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 13 cm WRAZ Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ MINERALNEJ (Wraz z dodatkową warstwą siatki do wysokości 2,0 m) Elewacja południowo-wschodnia Cokół budynku wys. 40 cm	186.9000 -21.9000	
	Razem ... m2	165.0000 m2	165,0000
0120	KNR G 023261401KI DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 13 cm WRAZ Z WYKONANIEM TYNKU ŻYWIETNEGO NA COKOLE BUDYNKU	m2	21,9000
0130	KNR G 023261407KI DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STYROPIANEM GRUB. 2 cm WRAZ Z WYPRAWĄ ELEWACYJNĄ MINERALNĄ	m2	10,5000
0140	KNNR 2140504KI MAŁOWANIE TYNKÓW FARBĄ SILIKATOWĄ 165.00+10.50	175.5000	
	Razem ... m2	175.5000 m2	175,5000
0150	KNNR 215040100 RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOŚĆ DO 10 M	m2	180,0000
0002 WYMIANA OKIEN I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH			
0160	KNR G 01909300300 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PVC 1-DZIELNE POW. DO 1,0 M2	m2	2,7200
0170	KNR G 01909300400 WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWYCH NA OKNA PVC UCHYLNE 1-DZIELNE POW. PONAD 1 M2	m2	2,4000
0180	KNNR 203020700 OSADZENIE PODOKIENNIKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ	m	13,9000
0190	KSNR W 307020600 WYKUCIE Z MURU I WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	m2	5,3700



Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0003 DOCIEPLENIE STROPODACHU i STROPU NAD PARTEREM			
0200 KNR R 202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTRUKCJI NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (STYROPIAN GRUB. 21 CM)	m2	63,1000
0210 KNR W 20205040200	POKRYCIE DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ - 2-WARSTWOWE	m2	63,1000
0220 KNR R 40104130100	NABITKI NA KROKWIE 5X7cm	m	50,0000
0230 KNR W 401060403KI	IZOLACJE PRZESTRZENI MIĘDZY KROKWIAMI PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ GRUB. 21 cm	m2	55,0000
0240 KSNRUW 206010200	PAROIZOLACJA Z FOLII PRZYMCOWANEJ DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ	m2	55,0000
0250 KNR R 40104290100	ROZBIORKA ELEMENTÓW STROPÓW DREWNIANYCH-POLEP	m2	205,0000
0260 KNR R 40106100300	OCZYSZCZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH O POWIERZ. >5m2 SZCZOTK. STALOWYMI	m2	205,0000
0270 KNR R 40106280200	IMPREGNACJA BALI I KRAWĘDZIAKÓW - ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ	m2	205,0000
0280 KNR W 401060403KI	IZOLACJE PRZESTRZENI MIĘDZYBELKOWYCH ISTNIEJĄCYCH STROPÓW PŁYTAMI Z WEŁNY MINER. GRUB. 21 CM	m2	205,0000
0290 KNR R 40108200300	PRZYBICIE DO BELEK STROPOWYCH PŁYTY OSB	m2	205,0000
0004 OBRÓBKİ BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE			
0300 KNR R 40105350400	ROZEBRANIE RYNNY Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	47,6000
0310 KNR R 40105350600	ROZEBRANIE RUR SPUST. Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	25,0000
0320 KNR R 40105350800	ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m2	11,0000
0330 KNNR 205040203	OBRÓBKİ PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU PONAD 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	11,2000
0340 KNNR 205040103	OBRÓBKİ PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU DO 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	3,1000
0350 KNNR 205050501	RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	47,6000
0360 KNNR 205050701	RURY SPUSTOWE OKRĄGLE Z BLACHY CYNK.-TYTAN.	m	25,0000
0005 ELEWACJA FRONTOWA I ELEWACJE SZCZYTOWE			
0370 KNNR W 3120801KI	MYCIE POWIERZCHNI ŚCIAN	m2	381,1000
0380 KNNR W 312010100	CZYSZCZENIE ŚCIERNE MURÓW GŁADKICH, FILARÓW, PILASTRÓW, (50% POWIERZCHNI)	m2	181,3500
0390 KNR R 40107010500	ODBICIE TYNKÓW NA ŚCIANACH.FILARACH PILASTRACH POWIERZ. PONAD 5m2, TYNKI Z ZAPR.CEM-WAP. (30%)	m2	108,8000
0400 KNR G 02326110200	PRZYGOTOWANIE STAREGO PODŁOŻA POPRZECZ GRUNTOWANIE EMULSJA UNI-GRUNT 1-KROTNIE	m2	108,8000
0410 PKZ CZ 8022500KI	TYNK ZEWNĘTRZNY NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. KAT.III Z PRZYGOTOWANIEM ZAPRAWY	m2	108,8000
0420 PKZ CZ 8037900KI	PROFILE CIĄGNIÓE ZWYKLE SZER. DO 15CM NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.	m	15,0000
0430 KNNR W 312010200	CZYSZCZENIE ŚCIERNE MURÓW Z WYSTROJEM ARCHITEKTONICZNYM	m2	40,0000
0440 KNNR W 3120102KI	CZYSZCZENIE ŚCIERNE MURÓW Z WYSTROJEM ARCHITEKTONICZNYM - FRYZY DEKORACYJNE	m	71,3000
0450 KNNR W 312050402	ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PIONOWYCH ZEWNĘTRZNYCH GŁADKICH - BONIE	m2	26,7000
0460 PKZ CZ 9330050KI	KROKOSZTYNY O RYSUNKU ŚREDNIO ZŁOŻONYM - WYKONANIE ODLEWÓW CEMENTOWYCH	szt	4,0000

Nr poz.	Podstawa nakładu,	opis elementów i pozycji,	wyliczenie	ilości robót	J.m. miary	Ilość
10470	PKZ CZ 9050500KI	FRYZY DEKORACYJNE O RYSUNKU ŚREDNIO ZŁOŻONYM - WYKONANIE ODLEWÓW CEMENTOWYCH R=260,880 M= 1,000 S= 1,000			m	5,0000
10480	PKZ CZ 15010109KI	POMALOWANIE ELEWACJI FARBA SILIKONOWĄ - DWUKROTNIE			m2	341,1000
10490	PKZ CZ 15010109KI	MALOWANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH FARBA SILIKATOWĄ - WYSTROJE SZTUKATORSKIE			m2	40,0000
10500	PKZ CZ 15054601KI	POMALOWANIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH- GRUNTOWANIE			m2	12,6000
10510	PKZ CZ 15054701KI	POMALOWANIE FRBA OLEJNĄ BALUSTRAD - PIERWSZY RAZ			m2	12,6000
10520	PKZ CZ 15054702KI	J.W. - DRUGI RAZ			m2	12,6000
10530	KNR W 20216030200	RUSZTOWANIA ZEWN RUROWE O WYS DO 15 M			m2	380,0000
		0006 ROBOTY RÓŻNE				
10540	Kal.własna	RENOWACJA STOPNI SCHODOWYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ - KALKULACJA INDYWIDUALNA			kpl.	2,0000
10550	KNR 604040200	OBREŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM			m	52,0000
10560	KNR 605020100	OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM			m2	40,0000
10570	KNR R 40101080900	WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCH.SKRZYN.NA ODL.DO 1km			m3	34,0000
10580	KNR R 401010810KI	WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYN. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOSĆ 4)			m3	34,0000

\* Koniec wydruku \*

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw  
R - ORGBUD W - WACETOB  
P - POLCEN S - PROMOCJA  
B - BRANŻOWE I - INSTAL  
G - IGM, IRM  
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA