

**LE-mur****BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH***inż. arch. Bożena-Jolanta Leple*

65-368 Zielona Góra ul. Żytnia 7

tel. 603 895 410

PREZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Temat : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
- OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPODACHU
Adres : NIETKOWICE 98, GMINA CZERWIEŃSK, dz. nr 188
Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor : GMINA CZERWIEŃSK
ul. RYNEK 25, 66-016 Czerwieńsk

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował:	inż. arch. Bożena Leple	nr 7/83/Zg § 4.2 §6.3 §7	Bożena-Jolanta Leple inż. architekt inż. bud. i inż. ogólnego Upr. Nr 7/83/ZG

Zielona Góra, sierpień 2016r

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: **GMINA CZERWIĘŃSK**
66-016 CZERWIĘŃSK, UL. RYNEK 25

Obiekt:: **PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA**

Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU**

Adres budowy: **NIETKOWICE, GMINA CZERWIĘŃSK**
DZ. NR 188

Opracował/a:

Bożena-Jolanta Leple
inż. architekt
inż. bud. i inżynierii
Upr. Nr 703/ZG

ZIELONA GÓRA, 2016

PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA CZERWIEŃSK

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIETKOWICACH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

16/07/0007/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m.iary	Ilość
0001 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
0010 KNR R 40102120100	ROZBIÓRKA ELEM.KONSTR.BETONOW.NIEZBROJ.O GRUB.DO 15cm	m3	1,0500
0020 KNNR 608060700	ROZEBRANIE OBRZEZY O WYMIARACH 6X20 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ	m	115,1000
0030 KNNR 608030700	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI POLBRUK NA PODSYPCE PIASKOWEJ, RĘCZNIE	m2	97,8000
0040 KNR R 40101020200	WYKOPY WĄSKOPRZESTRZNNIE O SZER.DNA DO 1,5m I GŁĘB. DO 1,5m GRUNCIE KAT.III NIEUMOCNIONE	m3	67,0000
0050 KNR R 40101050200	ZASYPANIE WYKOPÓW Z PRZERZUTEM ZIEMI NA ODL. DO 3m I UBICIE WARSTWAMI CO 15cm W GR.KAT.III	m3	54,0000
0060 ZKNR C-01 01010200	OCZYSZCZENIE I ZMYCIE PODŁOŻA PRZED DOCIEPLENIEM Ściany fundamentowe	101.1500	
	Razem ... m2	101.1500 m2	101,1500
0070 KNR 91301010100	ZMYCIE PODŁOŻA MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ-PRZYGOTOWANIE DO DOCIEPLEN Ściany nadziemia	736.3700	
	Razem ... m2	736.3700 m2	736,3700
0080 KNR R 202060309KI	IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - PIERWSZA WARSTWA	m2	101,1500
0090 KNR R 202060310KI	IZOLACJE POWŁOKOWE PIONOWE Z ROZTWORU BITUMICZNEGO NA ZIMNO- NASTĘPNA WARSTWA	m2	101,1500
0100 KNR G 023261201KI	PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	m2	101,1500
0110 KNNR W 302070100	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z FOLII KUBEŁKOWEJ	m2	101,1500
0120 KNR R 40107020400	ODBICIE TYNKÓW Z ZAPR. CEM.-WAP. NA OŚCIEŻACH OKIENNYCH	m	327,3000
0130 KNR G 023261401KI	DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 12 cm WRAZ Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ MINERALNEJ (Wraz z dodatkową warstwą siatki do wys. 2,0 m)		
	Elewacja południowa	206.1000	
	Elewacja wschodnia	126.9700	
	Elewacja od strony placu zabaw	84.4800	
	Elewacja zachodnia	18.8600	
	Elewacja północna	299.9600	
	Cokoł budynku wys. 40 cm	-59.6000	
	Razem ... m2	676.7700 m2	676,7700
0140 KNR G 023261401KI	DOCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 12 cm WRAZ Z WYKONANIEM TYNKU ŻYWICZNEGO NA COKOLE BUDYNKU	m2	59,6000
0150 KNR G 023261407KI	DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STYROPIANEM GRUB. 2 cm WRAZ Z WYPRAWĄ ELEWACYJNĄ MINERALNĄ	m2	86,6000
0160 KNNR 2140504KI	MAŁOWANIE TYNKÓW FARBĄ SILIKATOWĄ	763.3700	
	676.77+86.60	763.3700 m2	763,3700
0170 KNNR 215040100	RUSZTOWANIA RAMOWE ZEWNĘTRZNE WYSOKOŚĆ DO 10 M	m2	750,0000
0002 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
0180 KNR R 40103540900	WYKUCIE Z MURU DRZWI O POW. DO 2M2 (DRZWI DO KOTŁOWNI)	szt	5,0400
0190 KNNR 213020300	DRZWI STALOWE P.POŻ (WEJŚCIE DO KOTŁOWNI)	m2	5,0400

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót			J.m.	Ilość
0003 WYMIANA OKIEN I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH					
0200	KNR G	01909300400	WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PVC UCHYLNE 1-DZIELNE POW. PONAD 1 M2		
		Okna w kotłowni		3.8500	
		R a z e m ... m2		3.8500	m2
0210	KNR R	40103541100	WYKUCIE Z MURU ISTNIEJĄCYCH PODOKIENNIKÓW	m	87,0000
0220	KNR R	203020700	OSADZENIE PODOKIENNIKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ	m	87,0000
0004 DOCIEPLENIE STROPODACHU					
0230	KNR R	202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTRUKCJI NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (STYROPIAN GRUB. 20 CM)	m2	702,1000
0240	KNR R	202060901KI	IZOLACJA PŁYTAMI STYROP. NA WIERZCHU KONSTRUKCJI NA LEPIKU, Z ZAGRUNTOWANIEM POWIERZCHNI (GRUB. 10 CM)	m2	9,3000
0250	KNR G	023261201KI	PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIAN (DACH) PŁYTY GRUB. 10 CM	m2	20,0000
0260	KNR R	20206090700	KLINY ZE STYROPIANU	m	80,0000
0270	KNR W	20205040200	POKRYCIE DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ - 2-WARSTWOWE Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ	m2	720,0000
0005 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE					
0280	KNR R	40105350400	ROZEBRANIE RYNNY Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	93,7000
0290	KNR R	40105350500	ROZEBRANIE RUR SPUST. Z BLACHY NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m	44,7000
0300	KNR R	40105350800	ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO UŻYTKU	m2	53,4000
0310	KNR G	021400402KI	PŁYTA OSB GRUB. 22 mm NA ŚCIANACH ATTYKI (POD OBRÓBKĄ BLACHARSKIE)	m2	38,0000
0320	KNR R	205040203	OBRÓBKA PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU PONAD 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	78,8000
0330	KNR R	205040103	OBRÓBKA PRZY SZEROKOŚCI W ROZWINIĘCIU DO 25 CM -BLACHA CYNK.-TYTAN. GRUB. 0,60 MM	m2	16,5000
0340	KNR R	205050501	RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGŁE Z BLACHY CYNK.-TYTAN. (Z ODZYSKU)	m	93,7000
0350	KNR R	205050701	RURY SPUSTOWE OKRĄGŁE Z BLACHY CYNK.-TYTAN. (Z ODZYSKU)	m	44,7000
0006 ROBOTY RÓŻNE					
0360	KNR R	6040402KI	OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM (OBRZEŻA Z ODZYSKU)	m	1,0000
0370	KNR R	604040200	OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m	15,4000
0380	KNR R	6050201KI	OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM (Z ODZYSKU)	m2	97,8000
0390	KNR R	605020100	OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	10,4000
0400	KNR R	40101080900	WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCH. SKRZYN. NA ODL. DO 1km	m3	14,0000
0410	KNR R	401010810KI	WYWIEZIE NIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYN. DODATEK ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km (KROTNOŚĆ 4)	m3	14,0000

* Koniec wydruku *

Autor programu: "LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel (0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw
 R - ORGBUD W - WACETOB
 P - POLCEN S - PROMOCJA
 B - BRANŻOWE I - INSTAL
 G - IGM, IRM
 TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA