

Zielona Góra 2016-01-22

**Inwestor:**

Gmina Czerwieńsk  
pl. Rynek 25  
66-016 Czerwieńsk

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa budowy:** Dom przedpogrzebowy

**Adres budowy:** Nietkowice dz. nr 863,

**Obiekt:** Przyłącze zalicznikowe nn-zlz

**Rodzaj robót:** elektryczne

**Podstawa opracowania:** KNNR 5, KNR 5-10, AW

Sporządził:

mgr inż. Janusz Waloszek

upr. bud. nr 181/84/Zg



## Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem
1.	Montaż zalicznikowej linii kablowej nn 0,4 kV					
2.	Obsługa geodezyjna					

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Montaż zalicznikowej linii kablowej nn 0,4 kV</b>				
1	KNNR 5 0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III	6,40	m3		
2	KNNR 5 0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVK fi 75mm	2,00	m		
3	KNNR 5 0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 4x10 mm2	20,00	m		
4	KNNR 5 0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x10 mm2	5,00	m		
5	KNNR 5 0702-020-060	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III	4,80	m3		
6	KNR 5-10 0604-07-020	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 - Cu K 25 mm2	2,00	szt		
7	KNNR 5 1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4	1,00	odcin ek		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Obsługa geodezyjna</b>				
8	AW-090	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna linii kablowej nn 0,4 kV	1,00	kpl		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				