




## PRZEKRÓJ NORMALNY 1 - 1 skala 1:50



## PRZEKRÓJ NORMALNY 2 - 2 skala 1:50



## PRZEKRÓJ NORMALNY 3 - 3 skala 1:50



### OBJAŚNIENIA

- 1 Warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej typu Behaton grubości 10cm
- 2 Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm
- 3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 15cm
- 4 Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 i CBR.25 grubości 10cm
- 5 Krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową) i ławie z betonu C12 /f15 (B15)

Obiekt	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI GRUNTOWEJ	Skala	1:50
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY 1 - 1, 2 - 2 i 3 - 3	nr rys.	3
BRANŻA DROGOWA			
Projektował:	mgr Jerzy Bielski	nr upr.	04/05/ZG
Opracował:	mgr inż. Anna Bielska	podpis	<i>[Signature]</i>
Opracował:			