




SZCZEGÓŁ "E"
skala 1:10



- 1 Warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej typu Behaton grubości 10cm
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm
- 3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 15cm
- 4 Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 i CBR.25 grubości 10cm
- 5 Krawężnik betonowy, drogowy 30x15cm (spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową)
- 6 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 5cm
- 7 Ława betonowa z betonu C12/15 (B15) z oporem

| | | | |
|--|-----------------------|-------------|---|
| Opis: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI GRUNTOWEJ | | Skala: 1:10 | |
| Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ "E" | | nr rys. 8 | |
| BRANŻA DROGOWA | | | |
| | | nr upr. | podpis |
| Projektował: | mgr Jerzy Bielski | 04/05/20 |  |
| Opracował: | mgr inż. Anna Bielska | 04/05/20 |  |
| | | | |
| | | | |