


SZCZEGÓŁ "D"

skala 1:10

(przy bramie wjazdowej do posesji na działce nr 316)



- 1 Warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej typu Behaton grubości 10cm
- 2 Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm
- 3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 15cm
- 4 Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 i CBR.25 grubości 10cm
- 5 Krawężnik betonowy, drogowy 30x15cm (spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową)
- 6 Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, grubości 5cm
- 7 Ława betonowa z betonu C12/15 (B15) z oporem

Obiekt PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI GRUNTOWEJ		Skala 1:10	
Tytuł rysunku SZCZEGÓŁ "D"		nr rys. 7	
BRANŻA DROGOWA			
		nr upr.	podpis
Projektował:	mgr Jerzy Bielski	04/05/ZG	
Opracował:	mgr inż. Anna Bielska	Wrocław, 2014	
Opracował:			