

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI GRUNTOWEJ

Ul. Strumykowa, m. Płoty

(dz. nr 293, 294/1, 294/2 i 307/1 - obręb 0008 Płoty)"

Przedmiar Robót

PRACOWNIA INŻYNIERSKA

Anna Bielska —

65-334 Zielona Góra, ul. Horsztyńskiego 18
NIP 929 169 29 11 REGON 362201821

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circle followed by a horizontal line that curves upwards at the end.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - ul. Strumykowa w m. Płoty

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. obm.	Ilość
1	2	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych wraz z geodezją powykonawczą	km	0,39175
PODBUDOWY				
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. III ,średnia głębokość 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ora wywozem do 1 km $\{[(10+3,5)/2]x5\}x2 + 126,38(\text{rondo}) + (377,75 x 3,5) + (832 x 0,5) = 1932$	m2	1932,000
3	D-04.01.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grub. warstwy 10 cm $\{[(10+3,5)/2]x5\}x2 + 126,38(\text{rondo}) + (377,75 x 3,5) + (3,14x4x4) = 1566,24$	m2	1566,24
4	D-04.02.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego 0/31,5, grub warstwy 15 cm $\{[(10+3,5)/2]x5\}x2 + 126,38(\text{rondo}) + (377,75 x 3,5) + (3,14x4x4) = 1566,24$	m2	1566,24
NAWIERZCHNIE				
5	D-04.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, grub. 8cm, na podsypce cementowo- piaskowej (rondo-wyseпка+ zwieńczenie ścieku) $(3,14 x 4x4) + 2 = 52,24$	m2	52,24
6	D-04.03.02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm, grub. warstwy 4cm $\{[(5+3,5)/2] x 4,35 = 18,50$	m2	18,50
7	D-04.03.03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej Behaton, szara, grub. 8cm, na podsypce cementowo- piaskowej $\{[(10+3,5)/2]x5\}x2 + 126,38(\text{rondo}) + (377,75 x 3,5) = 1516,0$	m2	1516,00
ELEMENTY ULIC				
8	D-05.02.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	9,30
9	D-06.03.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/16 $(391,75x2) + 48,5 \text{ ronda} = 832$	m	832,00

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
Anna Bielska
65-334 Zielona Góra, ul. Horsztyńskiego 18
NIP 929 169 29 11 REGON 362201821

JERZY BIELSKI
op. bud. Nr 64/88/Zg
op. proj. drog. Nr 04/05/ZG

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu