


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "A"


SKALA 1:10



LEGENDA:


1. WARSTWA ŚCIERALNA - ASFALTOBETON AC 0/11,0 - gr. 6 cm
2. WARSTWA WIAŻĄCA - ASFALTOBETON AC 0/16,0 - gr. 9 cm
3. PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO 0/31,5 gr. 22cm
4. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY o wymiarach 20x22cm wys. 2 cm
5. ŁAWA BETONOWA C16/20 Z OPOREM.
6. POBOCZE GRUNT PRZEPUSZCZALNY - plantowany gr. 10cm
7. OPORNIK BETONOWY o wymiarach 12x30 cm.wys. 0 cm.

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B"
SKALA 1:10



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

skala 1:10

Jednostka opracowująca:	P.W. "PROMARCO" <i>Maria Kozak</i> Usługi Projektowe 65-001 Zielona Góra, ul. Cisowa 3b/13				
Nazwa opracowania:	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ nr 001300F "droga do cmentarza"				
Adres:	Dz.nr467/1 ;269; 1 230/2obręb ewid. 0006 Nietków jedn.ewid. 080903 5 Czerwieńsk				
Przedmiot opracowania:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				rys. Nr 4
Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: DROGOWA		Kała: 1:10
WYKONAWCY OPRAWOWANIA					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPEC.	NR UPR.	DATA	PÓDPIS
<i>Projektant:</i>	Irena Paprzycka	drogowa	68/90/Zg	25.06.2019r	
<i>Sprawdził:</i>	Zofia Filipiak-Krause	drogowa	37/92/Zg	25.06.2019r	